

CONTRATO 126/2023

**TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.512/2023**

**TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE OBRA DE
ENGENHARIA Nº 126/2023, QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE SERRINHA E A EMPRESA EOS
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.**

O **MUNICÍPIO DE SERRINHA**, com sede na rua Macário Ferreira, nº 517, Centro, na cidade de Serrinha, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 13.845.086/0001-03, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito, Sr. **ADRIANO DA SILVA LIMA**, doravante denominados **CONTRATANTE**, e a empresa **EOS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.678.344/0001-64, sediada na Rua 30 de Junho, nº 525, Aboboras, Serrinha – Ba, CEP 48.700-000, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **Edilando Oliveira da Silva**, CPF nº 004.773.695-02, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 1.512/2023 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da **Tomada de Preços nº 003/2023**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa do ramo de engenharia civil para execução de obras complementares para adequações do CIE I, modelo aprovado pela CEF, localizado no bairro de Vila de Fátima, Termo de Compromisso MC 042904-28/2014, que será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório da **Tomada de Preços nº 003/2023** e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Contrato é aquele fixado no Instrumento Convocatório, com início na data de 01/08/2023 e encerramento em 31/07/2024.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1. O valor total da contratação é de **R\$ 1.351.947,57** (Um milhão, trezentos e cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. Haverá retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre os valores pagos, conforme regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 045, de 02 de maio de 2022.

3.4. Não estarão sujeitos à retenção do IR na fonte os pagamentos realizados a pessoas ou por serviços e mercadorias elencados no artigo 4º, da Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012.

3.5. Optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) caso venham ser desenquadradas, sofreram a retenção na fonte com a alíquota aplicada para o objeto do contrato, conforme ANEXO UNICO do Decreto Municipal nº 035 de 17 de fevereiro 2022.

LOTE							
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL
1	SUPER-ESTRUTURA (EXCLUSIVO ARQUIBANCADA)						R\$ 18.842,79
1.1	00001347	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM	m²	85,69	R\$ 50,54	R\$ 4.330,77
1.2	00043062	SINAPI	ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	76,65	R\$ 9,52	R\$ 729,71
1.3	92798	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022	KG	579,55	R\$ 10,39	R\$ 6.021,52
1.4	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	146,16	R\$ 8,65	R\$ 1.264,28
1.5	00001525	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	11,38	R\$ 570,87	R\$ 6.496,50
2	PAREDES E PAINÉIS						18.263,32
2.1	103316	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	99,39	R\$ 63,47	R\$ 6.308,28
2.2	00044476	SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	m²	26,79	R\$ 446,25	R\$ 11.955,04
3	ESQUADRIAS DE MADEIRA						R\$ 10.205,31



3.1	90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	R\$ 352,46	R\$ 704,92
3.2	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	R\$ 374,18	R\$ 748,36
3.3	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10	R\$ 443,83	R\$ 4.438,30
3.4	100700	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019	UN	1	R\$ 860,03	R\$ 860,03
3.5	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10	R\$ 345,37	R\$ 3.453,70
4	FERRAGEM						R\$ 3.800,00
4.1	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	25	R\$ 152,00	R\$ 3.800,00
5	ESQUADRIAS METÁLICAS						R\$ 21.491,07
5.1	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	11,73	R\$ 385,37	R\$ 4.520,39
5.2	COTAÇÃO 0001	Próprio	ALÇAPÃO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGEM	UN	2	R\$ 130,65	R\$ 261,30
5.3	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	35,15	R\$ 398,40	R\$ 14.003,76
5.4	COTAÇÃO 0002	Próprio	MASTRO PARA BANDEIRA (CONJUNTO COM 3 UNIDADES)	CJ	1	R\$ 2.705,62	R\$ 2.705,62
6	VIDROS						R\$ 20.324,08
6.1	102167	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	35,15	R\$ 578,21	R\$ 20.324,08
7	IMPERMEABILIZAÇÃO						R\$ 18.571,75
7.1	98564	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	m²	66,04	R\$ 51,67	R\$ 3.412,29



7.2	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	66,04	R\$ 197,21	R\$ 13.023,75
7.3	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	66,04	R\$ 32,34	R\$ 2.135,73
8	FORRO						R\$ 6.585,38
8.1	87881	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	190,77	R\$ 6,67	R\$ 1.272,44
8.2	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	190,77	R\$ 27,85	R\$ 5.312,94
9	REVESTIMENTO DE PAREDES						R\$ 22.025,70
9.1	00000584	SINAPI	CANTONEIRA ALUMÍNIO ABAS IGUAIS 2", E = 1/8"	M	29,4	R\$ 47,44	R\$ 1.394,74
9.2	87908	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	m²	208,78	R\$ 6,30	R\$ 1.315,31
9.3	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	215,94	R\$ 27,85	R\$ 6.013,93
9.4	87550	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	17,84	R\$ 26,35	R\$ 470,08
9.5	104458	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	13,5	R\$ 76,12	R\$ 1.027,62



9.6	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	179,34	R\$ 62,09	R\$ 11.135,22
9.7	COTAÇÃO 0003	Próprio	CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTEÇÃO DE QUINA DE PAREDE	M	380	R\$ 1,76	R\$ 668,80
10	REVESTIMENTO DE PISOS						R\$ 497.628,50
10.1	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m ²	556,34	R\$ 47,35	R\$ 26.342,70
10.2	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² . AF_06/2014	m ²	5,68	R\$ 60,42	R\$ 343,19
10.3	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M ² E 10 M ² . AF_06/2014	m ²	22,49	R\$ 52,28	R\$ 1.175,78
10.4	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_06/2014	m ²	154,6	R\$ 45,18	R\$ 6.984,83
10.5	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	13,6	R\$ 71,93	R\$ 978,25
10.6	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	70,88	R\$ 7,09	R\$ 502,54
10.7	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m ²	100,52	R\$ 71,03	R\$ 7.139,94
10.8	88472	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m ²	182,77	R\$ 38,30	R\$ 7.000,09
10.9	COTAÇÃO 0004	Próprio	FAIXA ANTIDERRAPANTE NO PISO	M	15,2	R\$ 4,95	R\$ 75,24
10.10	COTAÇÃO 0005	Próprio	PISO SINTETICO FLEXIVEL PARA USO POLIESPORTIVO COBERTA POR CAMADA DE RESINA DE POLIURETANO AUTO NIVELANTE COM 3mm INCLUINDO MANTA COM 7MM, ACABAMENTO FINAL COM TINTA PU BICOMPONENTE ANTI-REFLEXIVA E PINTURA DAS LINHAS DE JOGO NAS DIVERSAS MODALIDADES	m ²	1349,15	R\$ 301,76	R\$ 407.119,50
10.11	COTAÇÃO 0006	Próprio	PISO SINTETICO PRÉ-FABRICADO COM 6mm EMBORRACHADO PRÓPRIO PARA ACADEMIA INSTALADO ACIMA DO PISO DE CONCRETO DO MEZANINO	m ²	180,58	R\$ 221,26	R\$ 39.955,13
10.12	COTAÇÃO 0007	Próprio	SINAL DE ALERTA NO PISO	M	7,6	R\$ 1,49	R\$ 11,32



11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - AGUAS PLUVIAIS						R\$ 6.573,87
11.1	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	90	R\$ 37,30	R\$ 3.357,00
11.2	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	18	R\$ 30,32	R\$ 545,76
11.3	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24	R\$ 69,83	R\$ 1.675,92
11.4	89452	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	21	R\$ 47,39	R\$ 995,19
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - INCENDIO						R\$ 9.490,01
12.1	89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	66	R\$ 108,03	R\$ 7.129,98
12.2	89452	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	45	R\$ 47,39	R\$ 2.132,55
12.3	103019	SINAPI	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R\$ 227,48	R\$ 227,48
13	GINÁSIO - INSTALAÇÕES HIDR ESGOTO						R\$ 28.266,32
13.1	COTAÇÃO 0008	Próprio	FUNIL EM CHAPA GALVANIZADA N 20, 200X150MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO	PÇ	16	R\$ 270,56	R\$ 4.328,96
13.2	COTAÇÃO 0009	Próprio	RALO SIFONADO DE PVC 150MMX75MMX50MM, INCLUSIVE GRELHA DE AÇO INOX ARTICULADA COM VEDAÇÃO	PÇ	15	R\$ 20,91	R\$ 313,65
13.3	COTAÇÃO 0010	Próprio	SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR COMPLETO, INCLUINDO RESERVATÓRIO, PLACAS SOLARES, BOMBA DE RECIRCULAÇÃO, REGISTROS, VALVULAS DE BLOQUEIO, VALVULA DE SEGURANÇA	CJ	1	R\$ 16.906,83	R\$ 16.906,83
13.4	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	12	R\$ 559,74	R\$ 6.716,88
14	GINASIO - INSTALAÇÕES HIDR AGUA FRIA						R\$ 6.762,47
14.1	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3	R\$ 12,46	R\$ 37,38



14.2	103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3	R\$ 40,24	R\$ 120,72
14.3	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6	R\$ 28,29	R\$ 169,74
14.4	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	29	R\$ 69,83	R\$ 2.025,07
14.5	94654	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	10	R\$ 66,74	R\$ 667,40
14.6	102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2	R\$ 373,03	R\$ 746,06
14.7	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20	R\$ 86,45	R\$ 1.729,00
14.8	94793	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R\$ 143,70	R\$ 143,70
14.9	89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	R\$ 75,90	R\$ 227,70
14.10	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	R\$ 105,22	R\$ 210,44
14.11	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R\$ 264,13	R\$ 264,13
14.12	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R\$ 135,88	R\$ 135,88
14.13	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5	R\$ 57,05	R\$ 285,25
15	GINASIO - INSTALAÇÕES HIDR AGUA QUENTE						R\$ 2.737,56
15.1	00012743	SINAPI	TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL	M	14	R\$ 45,78	R\$ 640,92
15.2	00012744	SINAPI	TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL	M	36	R\$ 58,24	R\$ 2.096,64
16	GINASIO - INSTALAÇÕES HIDR INCENDIO						R\$ 10.699,21

16.1	96765	SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	R\$ 1.493,81	R\$ 7.469,05
16.2	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	3	R\$ 685,31	R\$ 2.055,93
16.3	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2	R\$ 218,37	R\$ 436,74
16.4	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	3	R\$ 245,83	R\$ 737,49
17	GINASIO - INSTALAÇÕES HIDR AGUAS PLUVIAIS						R\$ 4.923,60
17.1	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	132	R\$ 37,30	R\$ 4.923,60
18	TORRE DE CAIXA D'AGUA						R\$ 7.809,75
18.1	94797	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	R\$ 72,47	R\$ 289,88
18.2	00010414	SINAPI	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	1	R\$ 338,70	R\$ 338,70
18.3	94500	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	R\$ 320,80	R\$ 1.283,20
18.4	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	R\$ 264,13	R\$ 1.056,52
18.5	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	R\$ 77,73	R\$ 155,46
18.6	COTAÇÃO 0011	Próprio	CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE AGUA, VAZÃO 18M3/H, PRESSÃO 39MCA, POTENCIA 7,5CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1	R\$ 2.405,00	R\$ 2.405,00
18.7	COTAÇÃO 0012	Próprio	CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE AGUA, VAZÃO 3 M3/H, PRESSÃO 20 MCA, POTENCIA 0,75CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) Tipo Material	UN	1	R\$ 1.181,45	R\$ 1.181,45
18.8	COTAÇÃO 0013	Próprio	FLANGE F" G" PARA CAIXA D'AGUA 1"	UN	2	R\$ 45,66	R\$ 91,32



18.9	COTAÇÃO 0014	Próprio	FLANGE F" G" PARA CAIXA D'AGUA 1/2"	UN	2	R\$ 68,24	R\$ 136,48
18.10	COTAÇÃO 0015	Próprio	FLANGE F" G" PARA CAIXA D'AGUA 1/4"	UN	4	R\$ 58,97	R\$ 235,88
18.11	COTAÇÃO 0016	Próprio	JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA COM DIRECIONAMENTO AXIAL TIPO JEBTU 1.1/2, COM UNIÃO ROSCADA	PÇ	2	R\$ 317,93	R\$ 635,86
19	RESERVATORIO EXTERNO METÁLICO AGUA POTAVEL - 20						R\$ 46.382,68
19.1	94650	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	24	R\$ 36,69	R\$ 880,56
19.2	94651	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	27	R\$ 23,98	R\$ 647,46
19.3	92899	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R\$ 61,93	R\$ 123,86
19.4	92902	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R\$ 156,61	R\$ 313,22
19.5	00011765	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 1", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	2	R\$ 68,24	R\$ 136,48
19.6	99630	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	R\$ 101,13	R\$ 202,26
19.7	00006028	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509)	UN	2	R\$ 118,44	R\$ 236,88
19.8	00006010	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)	UN	4	R\$ 84,92	R\$ 339,68
19.9	00006017	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)	UN	4	R\$ 67,33	R\$ 269,32
19.10	00006019	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)	UN	2	R\$ 49,43	R\$ 98,86
19.11	COTAÇÃO 0017	Próprio	CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE AGUA, VAZÃO 16M3/H, PRESSÃO 20MCA, POTENCIA 3,0CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	2	R\$ 1.427,95	R\$ 2.855,90
19.12	COTAÇÃO 0018	Próprio	RESERVATÓRIO TUBULAR METÁLICO CAPACIDADE 20.000 LITROS	UN	1	R\$ 40.278,20	R\$ 40.278,20
20	LOUÇAS E METAIS						R\$ 34.436,42



20.1	00011186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	m ²	12,84	R\$ 725,91	R\$ 9.320,68
20.2	100859	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA – PADRÃO ALTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 853,97	R\$ 1.707,94
20.3	86905	SINAPI	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14	R\$ 336,35	R\$ 4.708,90
20.4	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$ 108,26	R\$ 108,26
20.5	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	R\$ 82,23	R\$ 411,15
20.6	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	R\$ 454,88	R\$ 4.548,80
20.7	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 224,32	R\$ 448,64
20.8	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	26	R\$ 70,74	R\$ 1.839,24
20.9	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	R\$ 323,19	R\$ 1.292,76
20.10	COTAÇÃO 0019	Próprio	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL - ALTURA 44CM. ALTURA MÁXIMA COM ASSENTO DE 46CM, CONFORME NBR9050	UN	4	R\$ 659,04	R\$ 2.636,16
20.11	COTAÇÃO 0020	Próprio	BACIA LINHA CONFORTO COD. P510 - DECA OU SIMILAR, COM BRANCO GELO, MATERIAL CERÂMICA ESMALTADA.	UN	4	R\$ 423,94	R\$ 1.695,76
20.12	COTAÇÃO 0021	Próprio	BANCO DE APOIO ARTICULADO ACESSÍVEL CONFORME NBR9050	M	1,45	R\$ 781,45	R\$ 1.133,10
20.13	COTAÇÃO 0023	Próprio	BARRA DE APOIO DECA LINHA CONFORTO Cód. 2310 EBR - 80 CM	UN	4	R\$ 124,62	R\$ 498,48
20.14	COTAÇÃO 0024	Próprio	CHUVEIRO COM TUBO CROMADO - REF. DECA SPOT 1973 OU SIMILAR	UN	10	R\$ 135,68	R\$ 1.356,80



20.15	COTAÇÃO 0025	Próprio	CUBA EM AÇO MAXI RETANGULAR DE EMBUTIR (REF. TRAMONTINA OU EQUIVALENTE) EM AÇO INOX 50X40X240 MM (INCLUSIVE ENGATE E SIFÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R\$ 362,82	R\$ 362,82
20.16	COTAÇÃO 0026	Próprio	CUBA UNIVERSAL PARA EMBUTIR, OVAL (REF. DECA CÓDIGO L37 OU SIMILAR) COR BRANCO GELO (INCLUSIVE VALVULA, ENGATE, SIFÃO)	UN	12	R\$ 53,35	R\$ 640,20
20.17	COTAÇÃO 0027	Próprio	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO LALEKLA, COD. 30180235, NA COR BRANCA	UN	14	R\$ 50,63	R\$ 708,82
20.18	COTAÇÃO 0028	Próprio	DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA LALEKLA, COD. 30180225, NA COR BRANCA	UN	8	R\$ 50,63	R\$ 405,04
20.19	COTAÇÃO 0029	Próprio	LATATORIO DE CANTO LINHA IZY REF. L101 DECA OU SIMILAR - ALTURA FINAL DE 78 A 80 CM DO PISO ACABADO, CONFORME NBR 9050, COR BRANCO GELO - MATERIAL CERÂMICA ESMALTADA.	UN	2	R\$ 97,56	R\$ 195,12
20.20	COTAÇÃO 0030	Próprio	TORNEIRA CROMADA C/ALAVANCA, P/ PNE, APROVADA PELA NBR 9050. PRESSMATIC OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	R\$ 208,87	R\$ 417,74
21	ELETRICA - LUMINÁRIA E TOMADAS						R\$ 119.233,65
21.1	101564	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	4	R\$ 45,67	R\$ 182,68
21.2	91981	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	17	R\$ 40,40	R\$ 686,80
21.3	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	88	R\$ 42,78	R\$ 3.764,64
21.4	00038769	SINAPI	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	3	R\$ 78,44	R\$ 235,32
21.5	COTAÇÃO 0031	Próprio	BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DO ALARME DE INCENDIO INSTALADO EM CAIXA 4X2 EMBUTIDA EM ALVENARIA	UN	4	R\$ 247,19	R\$ 988,76
21.6	COTAÇÃO 0032	Próprio	BOTOEIRA LIGA DESLIGA BOMBA DE INCENDIO INSTALADO EM CAIXA 4X2 EMBUTIDA EM ALVENARIA	UN	4	R\$ 236,05	R\$ 944,20
21.7	COTAÇÃO 0033	Próprio	CAIXA COM TOMADA PADRÃO BRASILEIRO PARA PERFILADO	UN	39	R\$ 2,54	R\$ 99,06
21.8	COTAÇÃO 0034	Próprio	CENTRAL DE ALARME DE EMERGENCIA OARA PNE COM RADIO FREQUENCIA	UN	2	R\$ 1.101,77	R\$ 2.203,54
21.9	COTAÇÃO 0035	Próprio	CONTROLE REMOTO DE ALARME DE EMERGENCIA PARA PNE	UN	6	R\$ 154,81	R\$ 928,86



21.10	COTAÇÃO 0036	Próprio	CURVA 90° EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50MM	UN	1	R\$ 9,25	R\$ 9,25
21.11	COTAÇÃO 0037	Próprio	ELETROCALHA GALVANIZADA 100X50MM COM TAMPA	M	42	R\$ 36,80	R\$ 1.545,60
21.12	COTAÇÃO 0038	Próprio	ENTRADA SIMPLIFICADA PADRÃO CPFL COM POSTE DE 11M COM CAIXA DE MEDIÇÃO E CAIXA PARA CHAVE GERAL DISJUNTOR 600A COM ALIMENTADOR 2X3F+N 240MM CONFORME PROJETO	UN	1	R\$ 40.301,70	R\$ 40.301,70
21.13	COTAÇÃO 0039	Próprio	GANCHO LONGO PARA LUMINÁRIA EM PERFILADO	UN	380	R\$ 2,23	R\$ 847,40
21.14	COTAÇÃO 0040	Próprio	LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO PARA BALIZAMENTO 2X9W/220V	UN	4	R\$ 73,27	R\$ 293,08
21.15	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	45	R\$ 166,63	R\$ 7.498,35
21.16	101666	SINAPI	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	39	R\$ 412,79	R\$ 16.098,81
21.17	COTAÇÃO 0043	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PEAD CORRUGADO 1"	M	18	R\$ 2,27	R\$ 40,86
21.18	COTAÇÃO 0044	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PEAD CORRUGADO 2"	M	110	R\$ 7,99	R\$ 878,90
21.19	COTAÇÃO 0045	Próprio	PERFILADO GALVANIZADO LISO 38X38MM COM TAMPA	M	228	R\$ 17,19	R\$ 3.919,32
21.20	COTAÇÃO 0046	Próprio	PLUG FEMEA 2P+T - 10/250V	UN	39	R\$ 11,95	R\$ 466,05
21.21	COTAÇÃO 0047	Próprio	PLUG MACHO 2P+T - 10/250V	UN	39	R\$ 5,11	R\$ 199,29
21.22	COTAÇÃO 0048	Próprio	QDF-BR (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1	R\$ 2.385,91	R\$ 2.385,91
21.23	COTAÇÃO 0049	Próprio	QDF-BR (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1	R\$ 2.530,75	R\$ 2.530,75
21.24	COTAÇÃO 0050	Próprio	QDL-1 (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1	R\$ 1.502,57	R\$ 1.502,57
21.25	COTAÇÃO 0051	Próprio	QF-CHUVEIRO (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1	R\$ 4.119,76	R\$ 4.119,76
21.26	COTAÇÃO 0052	Próprio	QGBT (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1	R\$ 17.964,53	R\$ 17.964,53
21.27	COTAÇÃO 0053	Próprio	QL-ACAD (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1	R\$ 3.923,77	R\$ 3.923,77
21.28	COTAÇÃO 0054	Próprio	QL-QUADRA (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)	UN	1	R\$ 2.702,62	R\$ 2.702,62
21.29	COTAÇÃO 0055	Próprio	SIRENE DE ALARME DE INCENDIO	UN	4	R\$ 126,54	R\$ 506,16
21.30	COTAÇÃO 0056	Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA TIPO HCL - 5/8" .50 E SEUS ACESSÓRIOS	UN	73	R\$ 20,07	R\$ 1.465,11
22	ELETRICA - DUTOS E ACESSORIOS						R\$ 2.452,47



22.1	00021128	SINAPI	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	M	80	R\$ 8,11	R\$ 648,80
22.2	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120	R\$ 12,92	R\$ 1.550,40
22.3	00001873	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	5	R\$ 3,77	R\$ 18,85
22.4	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	15	R\$ 1,89	R\$ 28,35
22.5	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6	R\$ 10,83	R\$ 64,98
22.6	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	1	R\$ 40,09	R\$ 40,09
22.7	96842	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	4	R\$ 25,25	R\$ 101,00
23	ELETRICA - CABOS E BARRAMENTOS						R\$ 45.273,10
23.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2000	R\$ 3,82	R\$ 7.640,00
23.2	101884	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	280	R\$ 8,76	R\$ 2.452,80
23.3	101888	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	20	R\$ 20,06	R\$ 401,20
23.4	92994	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	200	R\$ 108,57	R\$ 21.714,00
23.5	101885	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	950	R\$ 8,35	R\$ 7.932,50
23.6	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	60	R\$ 28,81	R\$ 1.728,60



23.7	101564	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	80	R\$ 42,55	R\$ 3.404,00
24	ELETRICA - TELEFONE / LÓGICA / TV / ALARME						R\$ 3.608,87
24.1	00021128	SINAPI	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	M	60	R\$ 8,11	R\$ 486,60
24.2	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10	R\$ 12,92	R\$ 129,20
24.3	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45	R\$ 16,47	R\$ 741,15
24.4	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	9	R\$ 1,89	R\$ 17,01
24.5	102137	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	12	R\$ 77,32	R\$ 927,84
24.6	98308	SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	18	R\$ 25,50	R\$ 459,00
24.7	100562	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	R\$ 291,47	R\$ 291,47
24.8	100560	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4	R\$ 108,79	R\$ 435,16
24.9	00003442	SINAPI	COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	12	R\$ 10,12	R\$ 121,44
25	ELETRICA - SPDA						R\$ 32.873,16
25.1	102832	SINAPI	CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA TIRANTES, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019	H	266	R\$ 7,10	R\$ 1.888,60
25.2	00011854	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2	UN	40	R\$ 7,72	R\$ 308,80
25.3	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	510	R\$ 30,94	R\$ 15.779,40
25.4	00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	220	R\$ 44,07	R\$ 9.695,40



25.5	00003380	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	22	R\$ 77,95	R\$ 1.714,90
25.6	00041414	SINAPI	MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 MM	UN	181	R\$ 19,26	R\$ 3.486,06
26	ELETRICA - ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA						R\$ 27.196,07
26.1	COTAÇÃO 0057	Próprio	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R\$ 27.196,07	R\$ 27.196,07
27	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 170.136,31
27.1	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	R\$ 543,28	R\$ 3.802,96
27.2	COTAÇÃO 0058	Próprio	CAVALETE EM AÇO GALVANIZADO PARA 1" COMPLETO COM ABRIGO EM ALVENARIA E PORTINHOLA CONFORME PROJETO	CJ	1	R\$ 604,96	R\$ 604,96
27.3	COTAÇÃO 0059	Próprio	BEBEDOURO DA IBBL DA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBEDOUROS LTDA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, TIPO PRESSÃO PARA SERVIR AGUA GELADA, MODELO BAG 40 CONJUGADO, ACABAMENTO EM AÇO INOX	UN	3	R\$ 1.084,15	R\$ 3.252,45
27.4	COTAÇÃO 0060	Próprio	ESTRUTURA PARA BASKET MODELO "NBA" OFICIAL FEDERADA COM RODAS PARA LOCOMOÇÃO ARTICULAVEIS, COM APOIO PARA O PISO, SISTEMA HIDRÁULICO MECÂNICO ELETRICO COM ESTOFADOS PROTETORES, TABELA DE VIDRO TEMPERADO, COM AROS PEXIVEIS COM MOLAS, BASE DE 2,20 MTS	PAR	2	R\$ 55.278,61	R\$ 110.557,22
27.5	COTAÇÃO 0061	Próprio	PLATAFORMA ELEVATORIA PPNE 14X161CM MODELO PL200 DA MONTELE OU SIMILAR	UN	1	R\$ 41.834,94	R\$ 41.834,94
27.6	COTAÇÃO 0062	Próprio	POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO 3" COM BUCHA E CREMALHEIRA COM REDE E CABO DE AÇO	PAR	2	R\$ 891,28	R\$ 1.782,56
27.7	COTAÇÃO 0063	Próprio	REDE DE PROTEÇÃO QUADRA COBERTA EM NYLON 100% POLIAMISA (NYLON) MALHA 10X10 EM 02MM NA COR BRANCA FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA H=6m	m²	850	R\$ 5,06	R\$ 4.301,00
27.8	COTAÇÃO 0064	Próprio	TRAVE PARA FUTSAL DESMONTÁVEL EM PERFIL TUBULAR COM REQUADRO E APOIO DE SUPERFICIE - MONOBLOC	PAR	2	R\$ 830,54	R\$ 1.661,08
27.9	COTAÇÃO 0065	Próprio	TRAVE PARA HANDEBOL DEMONTÁVEL EM MADEIRA DE LEI QUADRADA COM REQUADRO PARA DESCANÇO PARA A REDE SEM BUCHA COM REDE	PAR	2	R\$ 1.169,57	R\$ 2.339,14
28	COMUNICAÇÃO VISUAL						R\$ 5.037,76



28.1	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	8	R\$ 262,32	R\$ 2.098,56
28.2	COTAÇÃO 0066	Próprio	0,15X0,15 - PICTGRAMAS DE UTILIDADES - (PLACA DE ROTA)	UN	1	R\$ 19,73	R\$ 19,73
28.3	COTAÇÃO 0067	Próprio	0,15X0,55 - SANITÁRIO ACESSÍVEL	UN	2	R\$ 48,72	R\$ 97,44
28.4	COTAÇÃO 0068	Próprio	0,15X0,55 - SANITÁRIO FEMININO	UN	1	R\$ 67,98	R\$ 67,98
28.5	COTAÇÃO 0069	Próprio	0,15X0,55 - SANITÁRIO MACULINO	UN	1	R\$ 48,72	R\$ 48,72
28.6	COTAÇÃO 0070	Próprio	0,15X0,55 - VESTIÁRIO ACESSIVEL	UN	2	R\$ 48,72	R\$ 97,44
28.7	COTAÇÃO 0071	Próprio	0,15X0,55 - VESTIÁRIO FEMININO	UN	1	R\$ 48,72	R\$ 48,72
28.8	COTAÇÃO 0072	Próprio	0,15X0,55 - VESTIÁRIO MASCULINO	UN	1	R\$ 48,72	R\$ 48,72
28.9	COTAÇÃO 0073	Próprio	0,15X0,57 - NOME DA SALA	UN	7	R\$ 55,32	R\$ 387,24
28.10	COTAÇÃO 0074	Próprio	0,15X0,57 - SALA	UN	7	R\$ 55,32	R\$ 387,24
28.11	COTAÇÃO 0075	Próprio	0,15X0,72 ACESSO RESTRITO	UN	1	R\$ 46,09	R\$ 46,09
28.12	COTAÇÃO 0076	Próprio	0,15x0,45 PICTOGRAMA (ESPAÇO A) - PLACA DE PROIBIÇÃO	UN	1	R\$ 59,26	R\$ 59,26
28.13	COTAÇÃO 0077	Próprio	0,15x0,45 PICTOGRAMAS (ESPAÇO A) - PLACA DE ROTA	UN	1	R\$ 59,26	R\$ 59,26
28.14	COTAÇÃO 0078	Próprio	0,45X0,65 - SAIDA - (PLACA DE ROTA)	un	2	R\$ 105,36	R\$ 210,72
28.15	COTAÇÃO 0079	Próprio	0,45x1,70 - ENTRADA	UN	2	R\$ 239,71	R\$ 479,42
28.16	COTAÇÃO 0080	Próprio	0,45X1,70 - SAÍDA	UN	2	R\$ 239,71	R\$ 479,42
28.17	COTAÇÃO 0081	Próprio	0,45X2,15 - TEXTO (PLACA DE PROIBIÇÃO)	UN	1	R\$ 401,80	R\$ 401,80
29	PINTURA						R\$ 88.316,38
29.1	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	190,77	R\$ 16,39	R\$ 3.126,72
29.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2162,08	R\$ 14,21	R\$ 30.723,16
29.3	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	270,52	R\$ 30,04	R\$ 8.135,43
29.4	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2162,08	R\$ 16,09	R\$ 34.787,87
29.5	102505	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	1307,8	R\$ 6,91	R\$ 9.036,90



29.6	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	80,01	R\$ 16,88	R\$ 1.350,57
29.7	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	70,3	R\$ 16,44	R\$ 1.155,73
30	ADMINISTRAÇÃO						R\$ 62.000,01
30.1	00004069	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	H	330,23	R\$ 48,58	R\$ 16.042,57
30.2	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	256,47	R\$ 131,92	R\$ 33.833,52
30.3	00041776	SINAPI	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	H	330,23	R\$ 21,50	R\$ 7.099,95
30.4	COTAÇÃO 0082	Próprio	AS BUILT	UN	1	R\$ 5.023,97	R\$ 5.023,97
VALOR TOTAL							R\$ 1.351.947,57

(Um milhão, trezentos e cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos)

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

4.1.1. Gestão/Unidade: Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer

4.1.2. Fonte: 17000000

4.1.3. Programa de Trabalho: 1009

4.1.4. Elemento de Despesa: 44.90.51

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Projeto Básico.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO.

6.1. As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual (reajuste em sentido estrito e/ou repactuação) são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Edital.

8. CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

- 8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Projeto Básico, anexo do Edital.
- 8.2. Fica designada a Sra. Maria Zenaide de Jesus e o Sr. Edilson Andrade Silva, como Gestores de Contratos, e os Sr. Jubiraci Rodrigues de Jesus e Sidney Sales Costa como Fiscais de Contratos, conforme portaria nº 212 de 09 de março de 2022, não excluindo, tampouco reduzindo a responsabilidade da Contratada, sob quaisquer atos que, por acaso, cause danos a terceiros e que, sob nenhuma hipótese, deverá implicar co-responsabilidade da Contratante.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

- 9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital.
- 9.2. Acompanhar as publicações em Diário oficial do Município, assegurando que toda e qualquer notificação seja de conhecimento da contratada, mesmo que sem envio de notificação à endereço eletrônico e ou físico.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

- 10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA – SEGUNDA – RESCISÃO

- 12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
- 12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo ao Edital;
- 12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
- 12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
- 12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
- 12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 57 e 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.

14.3. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto nº 7.983/2013.

13.4 Para o objeto ou para a parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preço global, a assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a adequação de todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, e a aquiescência de que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do contrato, nos termos do art. 13, II, do Decreto nº 7.983/2013.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.



17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de Serrinha, estado da Bahia.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.

Serrinha – BA, 01 de agosto de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
ADRIANO SILVA LIMA
PREFEITO

Edilando da Silva
EOS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
EDILANDO OLIVEIRA DA SILVA

EXTRATO (CONTRATO Nº 126/2023)



EXTRATO
CONTRATO Nº 126/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.512/2023

O Prefeito do Município de Serrinha/BA torna pública a contratação:

CONTRATANTE: Município de Serrinha - Bahia

CONTRATADA: EOS Empreendimentos e Serviços de Engenharia LTDA.

CNPJ: 37.678.344/0001-64

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia civil para execução de obras complementares para adequações do CIE I, modelo aprovado pela CEF, localizado no bairro de Vila de Fátima, Termo de Compromisso MC 042904-28/2014.

ASSINATURA: 01/08/2023

VIGÊNCIA: 01/08/2023 a 31/07/2024

VALOR: R\$ 1.351.947,57 (Um milhão, trezentos e cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADE	AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE
68.01	1009	44.90.51	17000000