



ECKO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 19.846.470/0001-07 I.M. 005121-001-16
Rua Alexandre Carneiro Figueredo, N° 75, Sala 06, Centro
Rio Branco do Lamipe - BA - CEP 44.640-000
Telefone: (75) 9.8123-1973 E-mail: contato@ecko.com.br

ÍNDICE - PROPOSTA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 003/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5995/2023

OBJETO: Contratação de empresa para Pavimentação em CBUQ em logradouros dos bairros: Bairro da Santa, Bairro dos Treze, Bairro da Vaquejada e Bairro da Adelba, do município de Serrinha Ba, conforme proposta SICONV Nº 032157/2022, OPERAÇÃO 1086397/2022.

ITEM	DOCUMENTO	PÁGINA
1	Termo de Abertura	2
2	Carta Proposta de Preços	3
3	Planilha Orçamentária	4 à 10
4	Cronograma Físico-Financeiro	11 e 12
5	Composição dos Preços Unitários	13 à 103
6	Composição dos BDIs	104 e 105
7	Composição dos Encargos Sociais	106
8	Dados para a Assinatura do Contrato	107
9	Declaração de Elaboração Independente de Proposta	108 e 109
10	Declaração de que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos	110
11	Termo de Encerramento	111



ECKO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 19.846.470/0001-07 I. M.: 003.121/001-16
Rua Alexandre Carneiro Figueredo, nº 75, Sala 06
Centro - Riachão do Jacuípe/BA - CEP:44.640-000

TERMO DE ABERTURA – PROPOSTA DE PREÇOS CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 003/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5995/2023


OBJETO: Contratação de empresa para Pavimentação em CBUQ em logradouros dos bairros: Bairro da Santa, Bairro dos Treze, Bairro da Vaquejada e Bairro da Adelba, do município de Serrinha Ba, conforme proposta SICONV Nº 032157/2022, OPERAÇÃO 1086397/2022.

À
Prefeitura Municipal de Serrinha/Bahia
A/C: Anderley da Silva Souza
Presidente

Prezado Presidente,

Contém neste livro, 111 (cento e onze) páginas numeradas de forma eletrônica e servirá para apresentação da proposta de preços da empresa **ECKO CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 19.846.470/0001-07, para a licitação em referência.

Serrinha, 28 de maio de 2024.



ECKO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 19.846.470/0001-07 I. M.: 003.121/001-16
JACQUELINE DE OLIVEIRA LIMA
SÓCIA ADMINISTRADORA
RG Nº 08.666.915-02 SSP/BA CPF Nº 814.761.245-15

(75) 99263-0491 / 99896-7828

calculo@ckonstrutora.com2016@hotmail.com



ECKO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 19.846.470/0001-07 I. M.: 003.121/001-16

Rua Alexandre Carneiro Figueredo, nº 75, Sala 06, Centro - Riachão do Jacuípe/BA - CEP:44.640-000
(75) 99263-0491 / 99896-7828

construtora@eckoconstrutora.com.br

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA/BAHIA A/C: Anderley da Silva Souza Presidente	CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 003/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5995/2023
---	---

Pela presente, submetemos à apreciação de Vossa Senhoria, nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se realizarão as obras e serviços e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital em referência.

OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa para Pavimentação em CBUQ em logradouros dos bairros: Bairro da Santa, Bairro dos Treze, Bairro da Vaquejada e Bairro da Adelba, do município de Serrinha/Ba, conforme proposta SICONV Nº 032157/2022, OPERAÇÃO 1086397/2022.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas.

PRAZO DE EXECUÇÃO: Será conforme o edital.

DATA DA LICITAÇÃO: 28 de maio de 2024.

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: ECKO CONSTRUTORA LTDA

NÚMERO DO CNPJ: 19.846.470/0001-07 **INSC. MUNICIPAL:** 003.121/001-16

PESSOA PARA CONTATO: Jacqueline de Oliveira Lima

RG: 08.666.915-02 SSP/BA **CPF:** 814.761.245-15


TELEFONE: (75) 9 8123-1973 - **Email:** eckoconstrutora@gmail.com / eckoconstrutora2016@hotmail.com

VALOR GLOBAL: R\$ 2.858.616,51 (DOIS MILHÕES E OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS).

O nosso preço total, acima descrito, foi elaborado de acordo com as prescrições do Edital, conforme anexos: Planilha Orçamentária, Composição dos Preços Unitários, Cronograma Físico-Financeiro, Composição do BDI e Composição dos Encargos Sociais.

Declaramos, expressamente que:

- Declaramos expressamente que o preço global proposto compreende todas as despesas concernentes à execução das obras e/ou serviços projetados e especificados, com o fornecimento dos materiais e mão-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, benefícios e despesas indiretas, assistência técnica, licenças inerentes a especialidade, tributos e tudo o mais necessário à perfeita e cabal execução das obras, inclusive à integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
- Nossa proposta é firme e precisa, sem alternativas de preço ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;
- Os índices de produtividade adotados nas composições de preços são baseados em controle e acompanhamento de serviços executados por equipes específicas e qualificadas para execução destes, conforme treinamentos, experiências e históricos feitos por esta empresa nas obras em execução e em obras executadas. Com isso, assumimos o total compromisso de realizar todos os serviços descritos, sempre de acordo com os padrões e normas adotados pela Prefeitura Municipal de Serrinha/BA.


ECKO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 19.846.470/0001-07 I. M.: 003.121/001-16
JACQUELINE DE OLIVEIRA LIMA
SÓCIA ADMINISTRADORA
RG Nº 08.666.915-02 SSP/BA CPF Nº 814.761.245-15



ECKO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 19.846.470/0001-07 I. M.: 003.121/001-16

Rua Alexandre Carneiro Figueredo, nº 75, Sala 06, Centro - Riachão do Jacuípe/BA - CEP: 44.640-000
(75) 99263-0491 / 99896-7828

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 003/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5985/2023

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 003/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5985/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA/BAHIA	DATA: 28/05/2024
OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa para Pavimentação em CBUQ em logradouros dos bairros: Bairro da Santa, Bairro dos Treze, Bairro da Vaquejada e Bairro da Adelba, do município de Serrinha/Ba, conforme proposta SICOMV Nº 032157/2022, OPERAÇÃO 1086397/2022.	BDI 1: 21,35% / BDI 2: 14,33%
	E. SOCIAIS: H = 116,64% / M = 71,67%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE.	CUSTO UNIT.	BDI	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	PESO (%)
1.0			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - BAIRRO SANTA						R\$ 755.481,96	26,428%
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 42.299,88	1,480%
1.1.1	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,25	R\$ 215,99	R\$ 46,11	R\$ 262,10	R\$ 589,73	0,021%
1.1.2	SINAPI	93210	EXECUÇÃO DE REFETÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	15,00	R\$ 477,02	R\$ 101,84	R\$ 578,86	R\$ 8.682,90	0,304%
1.1.3	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	10,00	R\$ 868,95	R\$ 185,52	R\$ 1.054,47	R\$ 10.544,70	0,369%
1.1.4	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	10,00	R\$ 799,74	R\$ 170,74	R\$ 970,48	R\$ 9.704,80	0,339%
1.1.5	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	15,00	R\$ 701,98	R\$ 149,87	R\$ 851,85	R\$ 12.777,75	0,447%
1.2			TERRAPLANAGEM						R\$ 30.311,11	1,060%
1.2.1	SINAPI	101277	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	M3	798,22	R\$ 23,32	R\$ 4,98	R\$ 28,30	R\$ 22.589,63	0,790%
1.2.2	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	703,72	R\$ 0,56	R\$ 0,12	R\$ 0,68	R\$ 478,53	0,017%
1.2.3	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	798,22	R\$ 1,33	R\$ 0,28	R\$ 1,61	R\$ 1.285,13	0,045%
1.2.4	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	4.413,20	R\$ 1,11	R\$ 0,24	R\$ 1,35	R\$ 5.957,82	0,208%
1.3			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						R\$ 533.887,58	18,676%
1.3.1	SINAPI	100966	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	112,55	R\$ 1,31	R\$ 0,19	R\$ 1,50	R\$ 168,83	0,006%
1.3.2	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	279,36	R\$ 7,47	R\$ 1,59	R\$ 9,06	R\$ 2.531,00	0,089%
1.3.3	SINAPI	1005875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.626,05	R\$ 2,04	R\$ 0,29	R\$ 2,33	R\$ 6.118,70	0,214%



ECKO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 19.846.470/0001-07 I. M.: 003.121/001-16

Rua Alexandre Carneiro Figueredo, nº 75, Sala 06, Centro - Riachão do Jacuípe/BA - CEP: 44.640-000
(75) 99263-0491 / 99896-7828

1.3.4.	ORSE	2592	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M2	3.990,97	R\$	8,85	R\$	1,89	R\$	10,74	R\$	42.863,02	1,499%
1.3.5.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	119,72	R\$	948,48	R\$	202,50	R\$	1.150,98	R\$	137.795,33	4,820%
1.3.6.	ORSE	2593	EXECUÇÃO DE PINTURA ASFALTICA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LIGANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M2	3.990,97	R\$	1,36	R\$	0,29	R\$	1,65	R\$	6.585,10	0,230%
1.3.7.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	159,64	R\$	1.094,91	R\$	233,76	R\$	1.328,67	R\$	212.108,88	7,420%
1.3.8.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.407,44	R\$	36,88	R\$	7,87	R\$	44,75	R\$	62.982,94	2,203%
1.3.9.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.372,43	R\$	37,67	R\$	8,04	R\$	45,71	R\$	62.733,78	2,195%
1.4.			ACESSIBILIDADE										R\$ 131.792,08	4,610%
1.4.1.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	373,65	R\$	80,74	R\$	17,24	R\$	97,98	R\$	36.610,23	1,281%
1.4.2.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.587,03	R\$	2,22	R\$	0,32	R\$	2,54	R\$	9.111,06	0,319%
1.4.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	93,42	R\$	650,74	R\$	138,93	R\$	789,67	R\$	73.770,97	2,581%
1.4.4.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	78,00	R\$	129,95	R\$	27,74	R\$	157,69	R\$	12.299,82	0,430%
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA										R\$ 8.144,23	0,285%
1.5.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	703,72	R\$	5,15	R\$	1,10	R\$	6,25	R\$	4.398,25	0,154%
1.5.2.	ORSE	4249	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°18 (60X50CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR) 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UN	22,00	R\$	95,56	R\$	20,40	R\$	115,96	R\$	2.551,12	0,089%
1.5.3.	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	8,00	R\$	72,62	R\$	15,50	R\$	88,12	R\$	704,96	0,025%
1.5.4.	SINAPI-I	13244	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	16,00	R\$	25,23	R\$	5,39	R\$	30,62	R\$	489,92	0,017%
1.6.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES										R\$ 9.047,06	0,316%
1.6.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	4.413,20	R\$	1,69	R\$	0,36	R\$	2,05	R\$	9.047,06	0,316%
2.0.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - BAIRRO TREZE										R\$ 823.090,69	28,793%
2.1.			TERRAPLANAGEM										R\$ 37.296,83	1,305%



ECKO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 19.846.470/0001-07 I. M.: 003.121/001-16

Rua Alexandre Carneiro Figueredo, nº 75, Sala 06, Centro - Riachão do Jacuípe/BA - CEP: 44.640-000
(75) 99263-0491 / 99896-7828

03/09/2022 15:10:41

		TOTAL SUB-ITEM:				TOTAL SUB-ITEM:								
		R\$		R\$		R\$		R\$						
2.1.1.	SINAPI	101277	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	M3	1.001,88	R\$	23,32	R\$	4,98	R\$	28,30	R\$	28.353,20	0,992%
2.1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	834,92	R\$	0,56	R\$	0,12	R\$	0,68	R\$	567,75	0,020%
2.1.3.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	1.001,88	R\$	1,33	R\$	0,28	R\$	1,61	R\$	1.613,03	0,056%
2.1.4.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	5.009,52	R\$	1,11	R\$	0,24	R\$	1,35	R\$	6.762,85	0,237%
2.2.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA													
2.2.1.	SINAPI	100966	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	110,90	R\$	1,31	R\$	0,19	R\$	1,50	R\$	166,35	0,008%
2.2.2.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	315,60	R\$	7,47	R\$	1,59	R\$	9,06	R\$	2.859,34	0,100%
2.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.587,92	R\$	2,04	R\$	0,29	R\$	2,33	R\$	6.029,85	0,211%
2.2.4.	ORSE	2592	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M2	4.508,57	R\$	8,85	R\$	1,89	R\$	10,74	R\$	48.422,04	1,694%
2.2.5.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	135,26	R\$	948,48	R\$	202,50	R\$	1.150,98	R\$	155.681,55	5,446%
2.2.6.	ORSE	2593	EXECUÇÃO DE PINTURA ASFÁLTICA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LIGANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M2	4.508,57	R\$	1,36	R\$	0,29	R\$	1,65	R\$	7.439,14	0,260%
2.2.7.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	180,34	R\$	1.094,91	R\$	233,76	R\$	1.328,67	R\$	239.612,35	8,382%
2.2.8.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.669,84	R\$	36,88	R\$	7,87	R\$	44,75	R\$	74.725,34	2,614%
2.2.9.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.669,84	R\$	37,67	R\$	8,04	R\$	45,71	R\$	76.328,39	2,670%
2.3.	ACESSIBILIDADE													
2.3.1.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	455,57	R\$	80,74	R\$	17,24	R\$	97,98	R\$	44.636,75	1,561%
2.3.2.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.555,70	R\$	2,22	R\$	0,32	R\$	2,54	R\$	11.571,48	0,405%
2.3.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	113,90	R\$	650,74	R\$	138,93	R\$	789,67	R\$	89.943,41	3,146%



ECKO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 19.846.470/0001-07 I. M.: 003.121/001-16

Rua Alexandre Carneiro Figueredo, nº 75, Sala 06, Centro - Riachão do Jacuípe/BA - CEP:44.640-000

(75) 99263-0491 / 99896-7828

05 10 01 12 6 10 10 00

2.3.4.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	62,40	R\$	129,95	R\$	27,74	R\$	157,69	R\$	9.839,86	0,344%
2.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA													
2.4.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	834,92	R\$	5,15	R\$	1,10	R\$	6,25	R\$	5.218,25	0,183%
2.4.2.	ORSE	4249	CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°18 (60X50CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR) 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UN	16,00	R\$	95,56	R\$	20,40	R\$	115,96	R\$	1.855,36	0,065%
2.4.3.	SINAPI-H	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	8,00	R\$	72,62	R\$	15,50	R\$	88,12	R\$	704,96	0,025%
2.4.4.	SINAPI-H	13244	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO, COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	16,00	R\$	25,23	R\$	5,39	R\$	30,62	R\$	489,92	0,017%
2.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
2.5.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	5.009,52	R\$	1,69	R\$	0,36	R\$	2,05	R\$	10.269,52	0,359%
3.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - BARRIO VAQUEJADA													
3.1.	TERRAPLANAGEM													
3.1.1.	SINAPI	101277	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	M3	1.262,57	R\$	23,32	R\$	4,98	R\$	28,30	R\$	35.730,73	1,250%
3.1.2.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.031,24	R\$	0,56	R\$	0,12	R\$	0,68	R\$	701,24	0,025%
3.1.3.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	1.262,57	R\$	1,33	R\$	0,28	R\$	1,61	R\$	2.032,74	0,071%
3.1.4.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	6.312,92	R\$	1,11	R\$	0,24	R\$	1,35	R\$	8.522,44	0,298%
3.2.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA													
3.2.1.	SINAPI	100966	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	175,79	R\$	1,31	R\$	0,19	R\$	1,50	R\$	263,69	0,009%
3.2.2.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	398,59	R\$	7,47	R\$	1,59	R\$	9,06	R\$	3.611,23	0,126%
3.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.101,53	R\$	2,04	R\$	0,29	R\$	2,33	R\$	9.556,56	0,334%
3.2.4.	ORSE	2592	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M2	5.694,19	R\$	8,85	R\$	1,89	R\$	10,74	R\$	61.155,60	2,139%
3.2.5.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	170,83	R\$	948,48	R\$	202,50	R\$	1.150,98	R\$	196.621,91	6,878%
3.2.6.	ORSE	2593	EXECUÇÃO DE PINTURA ASFÁLTICA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LIGANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M2	5.694,19	R\$	1,36	R\$	0,29	R\$	1,65	R\$	9.395,41	0,329%



ECKO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 19.846.470/0001-07 I. M.: 003.121/001-16

Rua Alexandre Carneiro Figueredo, nº 75, Sala 06, Centro - Riachão do Jacuipe/BA - CEP:44.640-000

(75) 99263-0491 / 99896-7828

08 12 6 10 10 10

Item	SINAPI	Descrição	M3	227,77	R\$ 1.094,91	R\$ 233,76	R\$ 1.328,67	R\$ 302.631,17	10,587%
3.2.7.	SINAPI	95995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3						
3.2.8.	SINAPI	94287 EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.034,46	R\$ 36,88	R\$ 7,87	R\$ 44,75	R\$ 91.042,09	3,185%
3.2.9.	SINAPI	94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-PIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.985,47	R\$ 37,67	R\$ 8,04	R\$ 45,71	R\$ 90.755,83	3,175%
3.3.		ACESSIBILIDADE							
3.3.1.	SINAPI	94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	424,67	R\$ 80,74	R\$ 17,24	R\$ 97,98	R\$ 41.609,17	1,456%
3.3.2.	SINAPI	93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.204,23	R\$ 2,22	R\$ 0,32	R\$ 2,54	R\$ 10.678,74	0,374%
3.3.3.	SINAPI	94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	106,17	R\$ 650,74	R\$ 138,93	R\$ 789,67	R\$ 83.839,26	2,933%
3.3.4.	SINAPI	101094 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	124,80	R\$ 129,95	R\$ 27,74	R\$ 157,69	R\$ 19.679,71	0,688%
3.4.		SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
3.4.1.	SINAPI	102512 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.031,24	R\$ 5,15	R\$ 1,10	R\$ 6,25	R\$ 6.445,25	0,225%
3.4.2.	ORSE	4249 CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°18 (60X50CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR) 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UN	16,00	R\$ 95,56	R\$ 20,40	R\$ 115,96	R\$ 1.855,36	0,065%
3.4.3.	SINAPI-I	13521 PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	10,00	R\$ 72,62	R\$ 15,50	R\$ 88,12	R\$ 881,20	0,031%
3.4.4.	SINAPI-I	13244 CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	24,00	R\$ 25,23	R\$ 5,39	R\$ 30,62	R\$ 734,88	0,026%
3.5.		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
3.5.1.	SINAPI	99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	6.312,92	R\$ 1,69	R\$ 0,36	R\$ 2,05	R\$ 12.941,49	0,453%
4.0.		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ADELBA							
4.1.		TERRAPLANAGEM							
4.1.1.	SINAPI	101277 ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020	M3	348,70	R\$ 23,32	R\$ 4,98	R\$ 28,30	R\$ 9.868,21	0,345%
4.1.2.	SINAPI	99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	293,43	R\$ 0,56	R\$ 0,12	R\$ 0,68	R\$ 199,53	0,007%
4.1.3.	SINAPI	100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	348,70	R\$ 1,33	R\$ 0,28	R\$ 1,61	R\$ 561,41	0,020%



ECKO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 19.846.470/0001-07 I. M.: 003.121/001-16

Rua Alexandre Carneiro Figueredo, nº 75, Sala 06, Centro - Riachão do Jacuípe/BA - CEP: 44.640-000
(75) 99263-0491 / 99896-7828

REGISTRO DE IMÓVEIS

4.1.4.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	1.743,55	R\$	1,11	R\$	0,24	R\$	1,35	R\$	2.353,79	0,082%
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA														
4.2.1.	SINAPI	100966	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM: REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	41,99	R\$	1,31	R\$	0,19	R\$	1,50	R\$	62,99	0,002%
4.2.2.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	111,22	R\$	7,47	R\$	1,59	R\$	9,06	R\$	1.007,65	0,035%
4.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	979,87	R\$	2,04	R\$	0,29	R\$	2,33	R\$	2.283,10	0,080%
4.2.4.	ORSE	2592	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M	1.588,89	R\$	8,85	R\$	1,89	R\$	10,74	R\$	17.064,68	0,597%
4.2.5.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	47,66	R\$	948,48	R\$	202,50	R\$	1.150,98	R\$	54.855,71	1,919%
4.2.6.	ORSE	2593	EXECUÇÃO DE PINTURA ASFÁLTICA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LIGANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M2	1.588,89	R\$	1,36	R\$	0,29	R\$	1,65	R\$	2.621,67	0,092%
4.2.7.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	63,56	R\$	1.094,91	R\$	233,76	R\$	1.328,67	R\$	84.450,27	2,954%
4.2.8.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	586,86	R\$	36,88	R\$	7,87	R\$	44,75	R\$	26.261,99	0,919%
4.2.9.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	586,86	R\$	37,67	R\$	8,04	R\$	45,71	R\$	26.825,37	0,938%
ACESSIBILIDADE														
4.3.	TOTAL SUB-ITEM:													
4.3.1.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	143,67	R\$	80,74	R\$	17,24	R\$	97,98	R\$	14.076,79	0,492%
4.3.2.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.565,99	R\$	2,22	R\$	0,32	R\$	2,54	R\$	3.977,61	0,139%
4.3.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	32,85	R\$	650,74	R\$	138,93	R\$	789,67	R\$	25.940,66	0,907%
4.3.4.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	59,40	R\$	129,95	R\$	27,74	R\$	157,69	R\$	9.366,79	0,328%
SINALIZAÇÃO VIÁRIA														
4.4.	TOTAL SUB-ITEM:													
4.4.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	293,43	R\$	5,15	R\$	1,10	R\$	6,25	R\$	1.833,94	0,064%



ECKO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 19.846.470/0001-07 I. M.: 003.121/001-16
Rua Alexandre Carneiro Figueredo, nº 75, Sala 06, Centro - Riachão do Jacuípe/BA - CEP: 44.640-000
(75) 99263-0491 / 99896-7828

RECIBO Nº 126

4.4.2.	ORSE	4249	CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°18 (60X50CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR) 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UN	11,00	R\$	95,56	R\$	20,40	R\$	115,96	R\$	1.275,56	0,045%
4.4.3.	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	6,00	R\$	72,62	R\$	15,50	R\$	88,12	R\$	528,72	0,018%
4.4.4.	SINAPI-I	13244	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70/76 CM	UN	12,00	R\$	25,23	R\$	5,39	R\$	30,62	R\$	367,44	0,013%
4.5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						TOTAL SUB-ITEM:			R\$	3.574,28	0,125%
4.5.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	M2	1.743,55	R\$	1,69	R\$	0,36	R\$	2,05	R\$	3.574,28	0,125%
TOTAL GLOBAL - COM BDI													R\$ 2.858.616,51	100,000%
DOIS MILHÕES E OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS														

Jacqueline de Oliveira Lima

ECKO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 19.846.470/0001-07 I. M.: 003.121/001-16
JACQUELINE DE OLIVEIRA LIMA
SÓCIA ADMINISTRADORA
RG Nº 08.666.915-02 SSP/BA CPF Nº 814.761.245-15

ECKO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 19.846.470/0001-07 I. M.: 003.121/001-16
MARCELO VICENTE DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO / RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA/BA/Nº 43.505/D CPF Nº 792.127.195-20





ECKO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 19.846.470/0001-07 I. M.: 003.121/001-16

Rua Alexandre Carneiro Figueredo, nº 75, Sala 06, Centro - Riachão do Jacuípe/BA - CEP: 44.640-000
(75) 99263-0491 / 99896-7828

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 003/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5995/2023

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 003/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5995/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA/BAHIA

OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa para Pavimentação em CBUQ em logradouros dos bairros: Bairro da Santa, Bairro dos Treze, Bairro da Vaquejada e Bairro da Adelba, do município de Serrinha/Ba, conforme proposta SICOMV Nº 032157/2022, OPERAÇÃO 1086397/2022.

DATA: 28/05/2024

BDI 1: 21,35% / BDI 2: 14,33%

E. SOCIAIS: H = 116,64% / M = 71,67%

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇOS	VALOR (R\$)	VERBA	PARCELAS							
				01	02	03	04	05	06	07	
1.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - BAIRRO SANTA	R\$ 755.481,96	PARCELA (%)	47,72%	52,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 360.513,54	VALOR (R\$)	R\$ 394.968,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 42.299,88	PARCELA (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 42.299,88	VALOR (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.	TERRAPLANAGEM	R\$ 30.311,11	PARCELA (%)	44,55%	55,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 13.503,60	VALOR (R\$)	R\$ 16.807,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 533.887,58	PARCELA (%)	44,53%	55,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 237.740,14	VALOR (R\$)	R\$ 296.147,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.	ACESSIBILIDADE	R\$ 131.793,08	PARCELA (%)	44,93%	55,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 59.214,18	VALOR (R\$)	R\$ 72.577,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 8.144,25	PARCELA (%)	45,73%	54,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 3.724,37	VALOR (R\$)	R\$ 4.419,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.047,06	PARCELA (%)	44,56%	55,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ 4.031,37	VALOR (R\$)	R\$ 5.015,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - BAIRRO TREZE	R\$ 823.090,69	PARCELA (%)	0,00%	0,00%	49,84%	50,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ -	VALOR (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ 410.233,36	R\$ 412.857,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.	TERRAPLANAGEM	R\$ 37.296,83	PARCELA (%)	0,00%	0,00%	49,84%	50,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ -	VALOR (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.588,74	R\$ 18.708,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 611.264,35	PARCELA (%)	0,00%	0,00%	49,84%	50,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ -	VALOR (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ 304.654,15	R\$ 306.610,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.	ACESSIBILIDADE	R\$ 155.991,50	PARCELA (%)	0,00%	0,00%	49,84%	50,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ -	VALOR (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.746,16	R\$ 78.245,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 8.268,49	PARCELA (%)	0,00%	0,00%	49,90%	50,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ -	VALOR (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.125,98	R\$ 4.142,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 10.269,52	PARCELA (%)	0,00%	0,00%	49,84%	50,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		R\$ -	VALOR (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.118,33	R\$ 5.151,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - BAIRRO VAQUEJADA	R\$ 990.685,70	PARCELA (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	41,77%	46,62%	11,61%	0,00%
		R\$ -	VALOR (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 413.783,93	R\$ 461.859,27	R\$ 57,33%	R\$ 115.042,60
3.1.	TERRAPLANAGEM	R\$ 46.987,15	PARCELA (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	42,67%	26,937,73	0,00%	0,00%
		R\$ -	VALOR (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.049,42	R\$ 26.937,73	R\$ 56,85%	R\$ 0,00%
3.2.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 765.033,49	PARCELA (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	43,15%	330.111,95	434.921,54	0,00%
		R\$ -	VALOR (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 330.111,95	R\$ 434.921,54	R\$ -	R\$ -



ECKO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 19.846.470/0001-07 I. M.: 003.121/001-16
Rua Alexandre Carneiro Figueredo, nº 75, Sala 06, Centro - Riachão do Jacuípe/BA - CEP:44.640-000
(75) 99263-0491 / 99896-7828

CONTRATO Nº 16/2017

3.3.	ACESSIBILIDADE	R\$ 155.806,88	PARCELA (%) VALOR (R\$)	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 52.818,53	33,90%	R\$ -	0,00%	R\$ -	66,10%	
3.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 9.916,69	PARCELA (%) VALOR (R\$)	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 53,34%	53,34%	R\$ -	0,00%	R\$ -	46,66%	
3.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 12.941,49	PARCELA (%) VALOR (R\$)	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.289,56	42,61%	R\$ -	0,00%	R\$ -	57,39%	
4.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ADELBA	R\$ 289.358,16	PARCELA (%) VALOR (R\$)	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.514,37	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	
4.1.	TERRAPLANAGEM	R\$ 12.982,94	PARCELA (%) VALOR (R\$)	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	
4.2.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 215.433,43	PARCELA (%) VALOR (R\$)	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	
4.3.	ACESSIBILIDADE	R\$ 53.361,85	PARCELA (%) VALOR (R\$)	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	
4.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 4.005,66	PARCELA (%) VALOR (R\$)	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	
4.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.574,28	PARCELA (%) VALOR (R\$)	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	
VALORES TOTAIS		R\$ 2.858.616,51														
PERCENTUAL POR MÊS			R\$ 360.513,54	R\$ 394.968,42	R\$ 410.233,36	R\$ 412.857,33	R\$ 413.783,83	R\$ 461.859,27	R\$ 404.400,76							
VALOR ACUMULADO			12,61%	13,82%	14,35%	14,44%	14,47%	16,16%	14,15%							
PERCENTUAL ACUMULADO			12,61%	26,43%	40,78%	55,22%	69,70%	85,85%	100,00%							

ECKO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 19.846.470/0001-07 I. M.: 003.121/001-16
MARCELO VICENTE DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO / RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA/BA/Nº 43.505/D CPF Nº 792.127.195-20

Jacqueline de Oliveira Lima
ECKO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 19.846.470/0001-07 I. M.: 003.121/001-16
JACQUELINE DE OLIVEIRA LIMA
SÓCIA ADMINISTRADORA
RG Nº 08.666.915-02 SSP/BA CPF Nº 814.761.245-15



ECKO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 19.846.470/0001-07 I. M.: 003.121/001-16

Rua Alexandre Carneiro Figueredo, nº 75, Sala 06, Centro - Riachão do Jacuípe/BA - CEP:44.640-000

(75) 99263-0491 / 99896-7828

Contato: (75) 99263-0491 / 99896-7828

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 003/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5995/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA/BAHIA	DATA: 28/05/2024
OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa para Pavimentação em CBUQ em logradouros dos bairros: Bairro da Santa, Bairro dos Treze, Bairro da Vaquejada e Bairro da Adelba, do município de Serrinha/Ba, conforme proposta SICONS Nº 032157/2022. OPERAÇÃO 1086397/2022.	BDI 1: 21,35% / BDI 2: 14,33%
	E. SOCIAIS: H = 116,64% / M = 71,67%

COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

TIPO	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	U. F.	QTDE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
COMPOSIÇÃO	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)			TOTAL COM BDI	R\$ 262,10
INSUMO	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	1,00000	R\$ 215,99	R\$ 215,99
(A) CUSTO MÃO DE OBRA	R\$	-	(B) CUSTO MATERIAL	R\$	215,99	(C) CUSTO EQUIPAMENTOS	R\$ -
(D) CUSTO SERVIÇOS	R\$	-	CUSTO SEM BDI (A + B + C + D)	R\$	215,99	BDI (21,35%)	R\$ 46,11
TIPO	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	U. F.	QTDE	VLR UNIT.	VLR TOTAL
COMPOSIÇÃO	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.			TOTAL COM BDI	R\$ 578,86
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M²	0,04000	R\$ 734,84	R\$ 29,39
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,02680	R\$ 65,82	R\$ 1,76
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,10740	R\$ 24,05	R\$ 2,58
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,02680	R\$ 360,46	R\$ 9,66
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,02680	R\$ 219,91	R\$ 5,89
MÃO DE OBRA	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,11550	R\$ 27,79	R\$ 30,99
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	1,42930	R\$ 9,03	R\$ 12,90
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,08860	R\$ 15,13	R\$ 1,34
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,14230	R\$ 31,95	R\$ 4,54
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,05370	R\$ 8,91	R\$ 0,47
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	0,05370	R\$ 128,78	R\$ 6,91
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,02680	R\$ 315,93	R\$ 8,46



Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/C:HFH8-K8GE5-KFAQ3-HUWVZ>.



ECKO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 19.846.470/0001-07 I. M.: 003.121/001-16

Rua Alexandre Carneiro Figueredo, nº 75, Sala 06, Centro - Riachão do Jacuipe/BA - CEP:44.640-000

(75) 99263-0491 / 99896-7828

Contato: (75) 99263-0491

COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	0,32210	R\$	9,95	R\$	3,20
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	0,53690	R\$	3,71	R\$	1,99
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,32210	R\$	8,42	R\$	2,71
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,53690	R\$	11,34	R\$	6,08
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91911	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,10740	R\$	15,82	R\$	1,69
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,85910	R\$	2,47	R\$	2,12
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,55030	R\$	3,51	R\$	8,95
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,16110	R\$	14,50	R\$	2,33
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,02680	R\$	26,54	R\$	0,71
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,13420	R\$	40,62	R\$	5,45
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,02680	R\$	43,27	R\$	1,15
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	1,45100	R\$	20,99	R\$	30,45
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	0,03900	R\$	82,79	R\$	3,22
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	1,45100	R\$	42,16	R\$	61,17
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M²	0,00900	R\$	18,09	R\$	0,16
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	1,45100	R\$	34,70	R\$	50,34
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	0,18790	R\$	20,21	R\$	3,79
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	0,02680	R\$	16,51	R\$	0,44
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	96995	SINAPI	REATOR MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	0,01000	R\$	50,20	R\$	0,50
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	0,16110	R\$	136,39	R\$	21,97
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	0,02680	R\$	408,88	R\$	10,95



ECKO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 19.846.470/0001-07 I. M.: 003.121/001-16

Rua Alexandre Carneiro Figueredo, nº 75, Sala 06, Centro - Riachão do Jacuipe/BA - CEP:44.640-000

(75) 99263-0491 / 99896-7828

ckonstrutora@gmail.com

COMPOSIÇÃO AUXILIAR	SINAPI	DESCRIÇÃO	UN	R\$	QTD	U. F.	VR UNIT.	VR TOTAL
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	0,02680	R\$	153,63	R\$	4,11
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	M²	0,14490	R\$	81,75	R\$	11,84
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	M²	0,16680	R\$	128,17	R\$	21,37
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	M²	0,22640	R\$	97,61	R\$	22,09
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	M²	0,17650	R\$	126,94	R\$	22,40
INSUMO	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	0,02680	R\$	63,62	R\$	1,70
INSUMO	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	0,02680	R\$	178,37	R\$	4,78
INSUMO	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	0,02680	R\$	172,49	R\$	4,62
INSUMO	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	M²	1,00000	R\$	46,75	R\$	46,75
INSUMO	SINAPI	TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	M	1,27820	R\$	2,43	R\$	3,10
(A) CUSTO MÃO DE OBRA	R\$	(B) CUSTO MATERIAL	R\$	60,95	(C) CUSTO EQUIPAMENTOS	R\$	-	-
(D) CUSTO SERVIÇOS	R\$	CUSTO SEM BDI (A + B + C + D)	R\$	477,02	BDI (21,35%)	R\$	101,84	101,84
TIPO	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	U. F.	QTD	VR UNIT.	VR TOTAL	
COMPOSIÇÃO	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	UN	0,01930	R\$	35,43	
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	0,01930	R\$	0,68	
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	100665	SINAPI	JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	0,09640	R\$	84,61	
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M³	0,02390	R\$	17,56	
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,01930	R\$	6,14	
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,17340	R\$	4,17	
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	0,10230	R\$	8,71	
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,03850	R\$	594,86	
COMPOSIÇÃO AUXILIAR	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSIVE SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,01930	R\$	360,46	