



ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

**TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1512/2023**

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia civil para execução de obras complementares para adequações do CIE I, modelo aprovado pela CEF, localizado no bairro de Vila de Fátima, Termo de Compromisso MC 042904-28/2014, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES:

DATA: 18 de maio de 2023.

INÍCIO DA SESSÃO: 09:00 horas

LOCAL: Auditório da Prefeitura Municipal de Serrinha (Rua Macário Ferreira, nº 517, Centro, Serrinha-BA)

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: AV. TANCREDO NEVES, 2539, CONDOMÍNIO CEO SALVADOR SHOPPING, TORRE LONDRES, SALA 913 - CAMINHO DAS ÁRVORES, CEP 41820-021 - SALVADOR - BAHIA

CNPJ: 24.597.344/0001-98

EMAIL: mp2construcoes.engenharia@gmail.com



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2023

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia civil para execução de obras complementares para adequações do CIE I, modelo aprovado pela CEF, localizado no bairro de Vila de Fátima.

ÍNDICE

Carta de Apresentação	01
Carta Proposta de Preços	02
Planilha Orçamentária	03-15
Cronograma Físico-Financeiro	16-17
Planilha de Composição Unitária	18-50
Planilha de Composição de Mão de Obra	51-54
Planilha de Composição do BDI 1	55
Planilha de Composição do BDI 2	56
Planilha de Composição dos Encargos Sociais	57
Dados Para Assinatura do Contrato	58
Declarações	59-64
JUCEB	65-66

Salvador, 18 de maio de 2023


CAMILA RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA FERREIRA
CPF: 045.314.075-04
Sócia administradora


PATRICIA DE CARVALHO MENDES
CPF: 904.030.025-91
Sócia administradora

📍 Av. Tancredo Neves, 2539 - Cond. CEO Salvador Shopping, Torre Londres, Sl. 913,
Caminho das Árvores - Salvador/BA - CEP: 41.820-021 | CNPJ: 24.597.344/0001-98

☎️ 3142-1626 📧 camilla@mp2construcoes.com.br



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2023

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia civil para execução de obras complementares para adequações do CIE I, modelo aprovado pela CEF, localizado no bairro de Vila de Fátima.

CARTA DE APRESENTAÇÃO

Prezados Senhores,

É com satisfação que a empresa **MP2 CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ sob nº 24.597.344/0001-98, situada à Av. Tancredo Neves, 2539, Condomínio CEO Salvador Shopping, Torre Londres, sala 913 – Caminho das Árvores, Cep 41820-021 – Salvador - Bahia, apresenta seus documentos da Proposta de Preços citado acima para vossa análise e apreciação.

Salvador, 18 de maio de 2023


CAMILA RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA FERREIRA
CPF: 045.314.075-04
Sócia administradora


PATRICIA DE CARVALHO MENDES
CPF: 904.030.025-91
Sócia administradora

📍 Av. Tancredo Neves, 2539 - Cond. CEO Salvador Shopping, Torre Londres, Sl. 913,
Caminho das Árvores - Salvador/BA - CEP: 41.820-021 | CNPJ: 24.597.344/0001-98

☎️ 3142-1626 📧 camilla@mp2construcoes.com.br



CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

À
Prefeitura Municipal de Serrinha
A/c: Comissão Permanente de Licitação
TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2023

Objeto: Contratação de empresa do ramo de engenharia civil para execução de obras complementares para adequações do CIE I, modelo aprovado pela CEF, localizado no bairro de Vila de Fátima, Termo de Compromisso MC 042904-28/2014.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL NO CASO DE ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME: CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA / PATRÍCIA DE CARVALHO MENDES
CPF: 045.314.075-04 / 904.030.025-91 **TELEFONE:** (71) 3142-1626

Atendendo ao aviso do Edital, apresentamos a nossa proposta para a prestação do objeto da licitação referenciada, com planilha de preço em anexo.

O nosso preço total **R\$ 1.502.836,45 (um milhão e quinhentos e dois mil e oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos)**, foi elaborado de acordo com as prescrições do Edital.


Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo para execução dos serviços: 05 (cinco) meses

Declaramos expressamente que:

1. Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da licitação expressas no aviso do edital e anexos.
2. Na execução do serviço observaremos, rigorosamente, as especificações, bem como as recomendações e instruções da fiscalização, assumindo, desde já, integral responsabilidade pela execução/fornecimento, em conformidade com as especificações e padrões dessa Prefeitura.
3. Em atendimento ao art. 56 da Lei 8666/93 faço a opção pela seguinte modalidade de garantia contratual:

() Caução em dinheiro () Seguro garantia () Fiança bancária

Salvador, 18 de maio de 2023


**CAMILA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA**
CPF: 045.314.075-04
Sócia administradora


PATRÍCIA DE CARVALHO MENDES
CPF: 904.030.025-91
Sócia administradora

📍 Av. Tancredo Neves, 2539 - Cond. CEO Salvador Shopping, Torre Londres, Sl. 913,
Caminho das Árvores - Salvador/BA - CEP: 41.820-021 | CNPJ: 24.597.344/0001-98

☎️ 3142-1626 📧 camilla@mp2construcoes.com.br



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA
TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2023

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0425904-28	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CIE I
---------------------------	-----------	--	------------------------------------

LOCALIDADE DO SINAPI SALVADOR / BA	DATA BASE 10-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CIE MODELO I	MUNICÍPIO / UF SERRINHA/BA	BDI 1 22,88%	BDI 2 14,37%	BDI 3
---------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
CIE MODELO									R\$ 1.502.836,45
1.			CIE MODELO I						R\$ 1.502.836,45
1.1			SUPER-ESTRUTURA (EXCLUSO ARQUIBANCADA)						R\$ 21.140,65
1.1.1	SINAPI-I	1347	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM	M2	85,69	R\$ 46,11	BDI 1	R\$ 56,66	R\$ 4.855,20
1.1.2	SINAPI-I	43062	ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	76,65	R\$ 8,68	BDI 1	R\$ 10,67	R\$ 817,86
1.1.3	SINAPI	92798	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF 06/2022	KG	579,55	R\$ 9,45	BDI 1	R\$ 11,61	R\$ 6.728,58
1.1.4	SINAPI	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF 06/2022	KG	146,16	R\$ 8,08	BDI 1	R\$ 9,93	R\$ 1.451,37
1.1.5	SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	11,38	R\$ 521,15	BDI 1	R\$ 640,39	R\$ 7.287,64
1.2			PAREDES E PAINÉIS						R\$ 19.974,56
1.2.1	SINAPI	103316	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	99,39	R\$ 53,77	BDI 1	R\$ 66,07	R\$ 6.566,70
1.2.2	SINAPI-I	44476	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	M2	26,79	R\$ 407,29	BDI 1	R\$ 500,48	R\$ 13.407,86
1.3.			ESQUADRIAS DE MADEIRA						R\$ 11.327,19
1.3.1	SINAPI	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2,00	R\$ 318,26	BDI 1	R\$ 391,08	R\$ 782,16
1.3.2	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2,00	R\$ 337,47	BDI 1	R\$ 414,68	R\$ 829,36
1.3.3	SINAPI	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	10,00	R\$ 401,62	BDI 1	R\$ 493,51	R\$ 4.935,10
1.3.4	SINAPI	100700	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF 12/2019	UN	1,00	R\$ 763,24	BDI 1	R\$ 937,87	R\$ 937,87
1.3.5	SINAPI	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	10,00	R\$ 312,72	BDI 1	R\$ 384,27	R\$ 3.842,70

Patricia C Mendes
CPF 904030025-91
Sócia Administradora

Av. Tancredo Neves, 2539, CEO SALVADOR SHOPPING,
Torre Londres, Sala 913, Bairro Caminho das Árvores
Salvador/Ba - Cep 41.820-021

Camilla Ribeiro Cruz
Eng. Civil - CREA/BA 0516025570



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0425904-28	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CIE I
---------------------------	-----------	--	------------------------------------

LOCALIDADE DO SINAPI SALVADOR / BA	DATA BASE 10-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CIE MODELO I	MUNICÍPIO / UF SERRINHA/BA	BDI 1 22,88%	BDI 2 14,37%	BDI 3
---------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.4.			FERRAGENS						R\$ 4.175,75
1.4.1	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	25,00	R\$ 135,93	BDI 1	R\$ 167,03	R\$ 4.175,75
1.5.			ESQUADRIAS METÁLICAS						R\$ 23.936,53
1.5.1	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	M2	11,73	R\$ 356,64	BDI 1	R\$ 438,24	R\$ 5.140,56
1.5.2	COTAÇÃO	001	ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS	UN	2,00	R\$ 119,69	BDI 1	R\$ 147,08	R\$ 294,16
1.5.3	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	35,15	R\$ 358,13	BDI 1	R\$ 440,07	R\$ 15.468,46
1.5.4	COTAÇÃO	002	MASTRO PARA BANDEIRA (CONJUNTO COM 3 UNIDADES)	CJ	1,00	R\$ 2.468,55	BDI 1	R\$ 3.033,35	R\$ 3.033,35
1.6.			VIDROS						R\$ 23.226,07
1.6.1	SINAPI	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021_PS	M2	35,15	R\$ 537,74	BDI 1	R\$ 660,77	R\$ 23.226,07
1.7.			IMPERMEABILIZAÇÃO						R\$ 19.934,17
1.7.1	SINAPI	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF 06/2018	M2	66,04	R\$ 44,28	BDI 1	R\$ 54,41	R\$ 3.593,24
1.7.2	SINAPI	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF 06/2018	M2	66,04	R\$ 173,64	BDI 1	R\$ 213,37	R\$ 14.090,95
1.7.3	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	66,04	R\$ 27,73	BDI 1	R\$ 34,07	R\$ 2.249,98
1.8.			FORRO						R\$ 6.797,14
1.8.1	SINAPI	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	M2	190,77	R\$ 5,88	BDI 1	R\$ 7,23	R\$ 1.379,27
1.8.2	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	190,77	R\$ 23,11	BDI 1	R\$ 28,40	R\$ 5.417,87
1.9.			REVESTIMENTO DE PAREDES						R\$ 23.014,32
1.9.1	SINAPI-I	584	CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2", E = 1/8"	M	29,40	R\$ 43,29	BDI 1	R\$ 53,19	R\$ 1.563,79
1.9.2	SINAPI	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M2	208,78	R\$ 5,22	BDI 1	R\$ 6,41	R\$ 1.338,28

Patricia C Mendes
CPF 904030025-91
Sócia Administradora

Av. Tancredo Neves, 2539, CEO SALVADOR SHOPPING,
Torre Londres, Sala 913, Bairro Caminho das Árvores
Salvador/Ba - Cep 41.820-021

Camilla Ribello Cruz
Eng. Civil - CREA/BA 0516025570



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0425904-28	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CIE I
---------------------------	-----------	--	------------------------------------

LOCALIDADE DO SINAPI SALVADOR / BA	DATA BASE 10-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CIE MODELO I	MUNICÍPIO / UF SERRINHA/BA	BDI 1 22,88%	BDI 2 14,37%	BDI 3
---------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.9.3	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	215,94	R\$ 23,11	BDI 1	R\$ 28,40	R\$ 6.132,70
1.9.4	SINAPI	87550	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	17,84	R\$ 21,94	BDI 1	R\$ 26,96	R\$ 480,97
1.9.5	SINAPI	104458	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	13,50	R\$ 64,03	BDI 1	R\$ 78,68	R\$ 1.062,18
1.9.6	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	179,34	R\$ 53,02	BDI 1	R\$ 65,15	R\$ 11.684,00
1.9.7	COTAÇÃO	003	CANTONEIRA ALUMINIO 2"x2", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	380,00	R\$ 1,61	BDI 1	R\$ 1,98	R\$ 752,40
1.10			REVESTIMENTO DE PISOS						R\$ 554.558,01
1.10.1	SINAPI	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	556,34	R\$ 38,78	BDI 1	R\$ 47,65	R\$ 26.509,60
1.10.2	SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	5,68	R\$ 51,87	BDI 1	R\$ 63,74	R\$ 362,04
1.10.3	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	22,49	R\$ 45,42	BDI 1	R\$ 55,81	R\$ 1.255,17
1.10.4	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	154,60	R\$ 40,12	BDI 1	R\$ 49,30	R\$ 7.621,78
1.10.5	SINAPI	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	13,60	R\$ 62,63	BDI 1	R\$ 76,96	R\$ 1.046,66
1.10.6	SINAPI	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	70,88	R\$ 6,10	BDI 1	R\$ 7,50	R\$ 531,60
1.10.7	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	100,52	R\$ 65,65	BDI 1	R\$ 80,67	R\$ 8.108,95
1.10.8	SINAPI	88472	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	182,77	R\$ 34,65	BDI 1	R\$ 42,58	R\$ 7.782,35
1.10.9	COTAÇÃO	004	FAIXA ANTIDERRAPANTE NO PISO	M	15,20	R\$ 4,52	BDI 1	R\$ 5,55	R\$ 84,36

Patricia C Mendes
CPF 904030025-91
Sócia Administradora

Av. Tancredo Neves, 2539, CEO SALVADOR SHOPPING,
Torre Londres, Sala 913, Bairro Caminho das Árvores
Salvador/Ba - Cep 41.820-021

Camilla Ribeiro Cruz
Eng. Civil - CREA/BA 0516025570



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0425904-28	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CIE I
---------------------------	-----------	--	------------------------------------

LOCALIDADE DO SINAPI SALVADOR / BA	DATA BASE 10-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CIE MODELO I	MUNICÍPIO / UF SERRINHA/BA	BDI 1 22,88%	BDI 2 14,37%	BDI 3
---------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.10.10	COTAÇÃO	005	PISO SINTÉTICO FLEXIVEL PARA USO POLIESPORTIVO COBERTA POR CAMADA DE RESINA DE POLIURETANO AUTO NIVELANTE COM 3MM INCLUINDO MANTA COM 7MM. ACABAMENTO FINAL COM TINTA PU BICOMPONENTE ANTI-REFLEXIVA E PINTURA DAS LINHAS DE JOGO NAS DIVERSAS MODALIDADES OFIC.	M2	1.349,15	R\$ 295,81	BDI 2	R\$ 338,32	R\$ 456.444,43
1.10.11	COTAÇÃO	006	PISO SINTÉTICO PRÉ-FABRICADO COM 6MM EMBORRACHADO PRÓPRIO PARA ACADEMIA INSTALADO ACIMA DO PISO DE CONCRETO DO MEZANINO.	M2	180,58	R\$ 216,90	BDI 2	R\$ 248,07	R\$ 44.796,48
1.10.12	COTAÇÃO	007	SINAL DE ALERTA NO PISO	M	7,60	R\$ 1,56	BDI 1	R\$ 1,92	R\$ 14,59
1.11			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ÁGUAS PLUVIAIS						R\$ 6.835,62
1.11.1	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	90,00	R\$ 31,14	BDI 1	R\$ 38,26	R\$ 3.443,40
1.11.2	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	18,00	R\$ 25,67	BDI 1	R\$ 31,54	R\$ 567,72
1.11.3	SINAPI	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	24,00	R\$ 58,22	BDI 1	R\$ 71,54	R\$ 1.716,96
1.11.4	SINAPI	89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	21,00	R\$ 42,92	BDI 1	R\$ 52,74	R\$ 1.107,54
1.12			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - INCÊNDIO						R\$ 9.977,50
1.12.1	SINAPI	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	66,00	R\$ 90,61	BDI 1	R\$ 111,34	R\$ 7.348,44
1.12.2	SINAPI	89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	45,00	R\$ 42,92	BDI 1	R\$ 52,74	R\$ 2.373,30
1.12.3	SINAPI	103019	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	R\$ 208,14	BDI 1	R\$ 255,76	R\$ 255,76
1.13			GINÁSIO - INSTALAÇÕES HIDR ESGOTO						R\$ 31.047,37
1.13.1	COTAÇÃO	008	FUNIL EM CHAPA GALVANIZADA Nº 20, Ø 200X150MM, INCLUSIVE FIXAÇÕES E VEDAÇÕES.	PÇ	16,00	R\$ 246,86	BDI 1	R\$ 303,34	R\$ 4.853,44
1.13.2	COTAÇÃO	009	RALO SIFONADO DE PVC 150MMX75MMX50MM, INCLUINDO GRELHA DE AÇO INOX ARTICULADA COM VEDAÇÃO	PÇ	15,00	R\$ 19,08	BDI 1	R\$ 23,45	R\$ 351,75
1.13.3	COTAÇÃO	010	SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR COMPLETO, INCLUINDO RESERVATÓRIO, PLACAS SOLARES, BOMBA DE RECIRCULAÇÃO, REGISTROS, VÁLVULAS DE BLOQUEIO, VÁLVULAS DE SEGURANÇA	CJ	1,00	R\$ 15.425,44	BDI 1	R\$ 18.954,78	R\$ 18.954,78
1.13.4	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	12,00	R\$ 467,08	BDI 1	R\$ 573,95	R\$ 6.887,40

Patrícia C Mendes
CPF 904030025-91
Sócia Administradora

Av. Tancredo Neves, 2539, CEO SALVADOR SHOPPING,
Torre Londres, Sala 913, Bairro Caminho das Árvores
Salvador/Ba - Cep 41.820-021

Camilla Ribeiro Cruz
Eng. Civil - CREA/BA 0516025570



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0425904-28	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CIE I
---------------------------	-----------	--	------------------------------------

LOCALIDADE DO SINAPI SALVADOR / BA	DATA BASE 10-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CIE MODELO I	MUNICÍPIO / UF SERRINHA/BA	BDI 1 22,88%	BDI 2 14,37%	BDI 3
---------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.14			GINÁSIO - INSTALAÇÕES HIDR ÁGUA FRIA						R\$ 7.325,95
1.14.1	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3,00	R\$ 10,34	BDI 1	R\$ 12,71	R\$ 38,13
1.14.2	SINAPI	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3,00	R\$ 33,48	BDI 1	R\$ 41,14	R\$ 123,42
1.14.3	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,00	R\$ 24,26	BDI 1	R\$ 29,81	R\$ 178,86
1.14.4	SINAPI	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	29,00	R\$ 58,22	BDI 1	R\$ 71,54	R\$ 2.074,66
1.14.5	SINAPI	94654	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	10,00	R\$ 57,94	BDI 1	R\$ 71,20	R\$ 712,00
1.14.6	SINAPI	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	R\$ 347,91	BDI 1	R\$ 427,51	R\$ 855,02
1.14.7	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	R\$ 78,57	BDI 1	R\$ 96,55	R\$ 1.931,00
1.14.8	SINAPI	94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 131,21	BDI 1	R\$ 161,23	R\$ 161,23
1.14.9	SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 69,11	BDI 1	R\$ 84,92	R\$ 254,76
1.14.10	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 95,73	BDI 1	R\$ 117,63	R\$ 235,26
1.14.11	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 242,47	BDI 1	R\$ 297,95	R\$ 297,95
1.14.12	SINAPI	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 121,79	BDI 1	R\$ 149,66	R\$ 149,66
1.14.13	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	R\$ 51,11	BDI 1	R\$ 62,80	R\$ 314,00
1.15			GINÁSIO - INSTALAÇÕES HIDR ÁGUA QUENTE						R\$ 3.071,60
1.15.1	SINAPI-I	12743	TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL	M	14,00	R\$ 41,88	BDI 1	R\$ 51,46	R\$ 720,44
1.15.2	SINAPI-I	12744	TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL	M	36,00	R\$ 53,15	BDI 1	R\$ 65,31	R\$ 2.351,16

Patrícia C Mendes
CPF 904030025-91
Sócia Administradora

Av. Tancredo Neves, 2539, CEO SALVADOR SHOPPING,
Torre Londres, Sala 913, Bairro Caminho das Árvores
Salvador/Ba - Cep 41.820-021

Camilla Ribeiro Cruz
Eng. Civil - CREA/BA 0516025570



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0425904-28	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CIE I
---------------------------	-----------	--	------------------------------------

LOCALIDADE DO SINAPI SALVADOR / BA	DATA BASE 10-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CIE MODELO I	MUNICÍPIO / UF SERRINHA/BA	BDI 1 22,88%	BDI 2 14,37%	BDI 3
---------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.16			GINÁSIO - INSTALAÇÕES HIDR INCÊNDIO						R\$ 11.891,75
1.16.1	SINAPI	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	5,00	R\$ 1.338,22	BDI 1	R\$ 1.644,40	R\$ 8.222,00
1.16.2	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	3,00	R\$ 637,13	BDI 1	R\$ 782,91	R\$ 2.348,73
1.16.3	SINAPI	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	2,00	R\$ 199,56	BDI 1	R\$ 245,22	R\$ 490,44
1.16.4	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	3,00	R\$ 225,31	BDI 1	R\$ 276,86	R\$ 830,58
1.17			GINÁSIO - INSTALAÇÕES HIDR ÁGUAS PLUVIAIS						R\$ 5.050,32
1.17.1	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	132,00	R\$ 31,14	BDI 1	R\$ 38,26	R\$ 5.050,32
1.18			TORRE DE CAIXA D'ÁGUA						R\$ 8.940,05
1.18.1	SINAPI	94797	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	4,00	R\$ 65,10	BDI 1	R\$ 79,99	R\$ 319,96
1.18.2	SINAPI-I	10414	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	1,00	R\$ 309,90	BDI 1	R\$ 380,81	R\$ 380,81
1.18.3	SINAPI	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	4,00	R\$ 294,31	BDI 1	R\$ 361,65	R\$ 1.446,60
1.18.4	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	4,00	R\$ 242,47	BDI 1	R\$ 297,95	R\$ 1.191,80
1.18.5	SINAPI	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	R\$ 69,64	BDI 1	R\$ 85,57	R\$ 171,14
1.18.6	COTAÇÃO	011	CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 18 M3/H, PRESSÃO 39 MCA, POTÊNCIA 7,5 CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00	R\$ 2.194,27	BDI 1	R\$ 2.696,32	R\$ 2.696,32
1.18.7	COTAÇÃO	012	CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 3 M3/H, PRESSÃO 20 MCA, POTÊNCIA 0,75 CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00	R\$ 1.077,93	BDI 1	R\$ 1.324,56	R\$ 1.324,56
1.18.8	COTAÇÃO	013	FLANGES FºGº PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 1"	UN	2,00	R\$ 47,56	BDI 1	R\$ 58,44	R\$ 116,88
1.18.9	COTAÇÃO	014	FLANGES FºGº PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 1.1/2"	UN	2,00	R\$ 71,05	BDI 1	R\$ 87,31	R\$ 174,62
1.18.10	COTAÇÃO	015	FLANGES FºGº PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 1.1/4"	UN	4,00	R\$ 61,39	BDI 1	R\$ 75,44	R\$ 301,76
1.18.11	COTAÇÃO	016	JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA COM DIRECIONAMENTO AXIAL TIPO JEBTU Ø 1.1/2", COM UNIÃO ROSCADA	PÇ	2,00	R\$ 331,87	BDI 1	R\$ 407,80	R\$ 815,60

Patricia L. Mendes
CPF 904030025-91
Sócia Administradora

Av. Tancredo Neves, 2539, CEO SALVADOR SHOPPING,
Torre Londres, Sala 913, Bairro Caminho das Árvores
Salvador/Ba - Cep 41.820-021

Camilla Ribeiro Cruz
Eng. Civil - CREA/BA 0516025570



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0425904-28	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CIE I
----------------------------------	------------------	---	---

LOCALIDADE DO SINAPI SALVADOR / BA	DATA BASE 10-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CIE MODELO I	MUNICÍPIO / UF SERRINHA/BA	BDI 1 22,88%	BDI 2 14,37%	BDI 3
--	------------------------------------	--	--------------------------------------	------------------------	------------------------	--------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.19			RESERVATÓRIO EXTERNO METÁLICO ÁGUA POTÁVEL - 20						R\$ 51.904,10
1.19.1	SINAPI	94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	24,00	R\$ 31,54	BDI 1	R\$ 38,76	R\$ 930,24
1.19.2	SINAPI	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	27,00	R\$ 20,82	BDI 1	R\$ 25,58	R\$ 690,66
1.19.3	SINAPI	92899	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	R\$ 54,52	BDI 1	R\$ 66,99	R\$ 133,98
1.19.4	SINAPI	92902	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	R\$ 142,36	BDI 1	R\$ 174,93	R\$ 349,86
1.19.5	SINAPI-I	11765	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'ÁGUA, AGUA FRIA, BITOLA 1", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	2,00	R\$ 62,27	BDI 1	R\$ 76,52	R\$ 153,04
1.19.6	SINAPI	99630	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	R\$ 92,54	BDI 1	R\$ 113,71	R\$ 227,42
1.19.7	SINAPI-I	6028	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1509)	UN	2,00	R\$ 108,08	BDI 1	R\$ 132,81	R\$ 265,62
1.19.8	SINAPI-I	6010	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)	UN	4,00	R\$ 77,59	BDI 1	R\$ 95,34	R\$ 381,36
1.19.9	SINAPI-I	6017	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" (REF 1509)	UN	4,00	R\$ 61,46	BDI 1	R\$ 75,52	R\$ 302,08
1.19.10	SINAPI-I	6019	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509)	UN	2,00	R\$ 45,10	BDI 1	R\$ 55,42	R\$ 110,84
1.19.11	COTAÇÃO	017	CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 16 M3/H, PRESSÃO 20 MCA, POTÊNCIA 3,0CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	2,00	R\$ 1.302,85	BDI 1	R\$ 1.600,94	R\$ 3.201,88
1.19.12	COTAÇÃO	018	RESERVATÓRIO TUBULAR METÁLICO CAPACIDADE 20.000 LITROS	UN	1,00	R\$ 36.748,96	BDI 1	R\$ 45.157,12	R\$ 45.157,12
1.20			LOUÇAS E METAIS						R\$ 38.708,81
1.20.1	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	12,84	R\$ 662,40	BDI 1	R\$ 813,96	R\$ 10.451,25
1.20.2	SINAPI	100859	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	R\$ 783,14	BDI 1	R\$ 962,32	R\$ 1.924,64
1.20.3	SINAPI	86905	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	14,00	R\$ 311,45	BDI 1	R\$ 382,71	R\$ 5.357,94
1.20.4	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	R\$ 100,11	BDI 1	R\$ 123,02	R\$ 123,02
1.20.5	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	5,00	R\$ 75,84	BDI 1	R\$ 93,19	R\$ 465,95
1.20.6	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	10,00	R\$ 417,97	BDI 1	R\$ 513,60	R\$ 5.136,00

Patricia Mendes
CPF 904030025-91
Sócia Administradora

Av. Tancredo Neves, 2539, CEO SALVADOR SHOPPING,
Torre Londres, Sala 913, Bairro Caminho das Árvores
Salvador/Ba - Cep 41.820-021

Camilla Ribeiro Cruz
Eng. Civil - CREA/BA 0516025570