

**PREMIUM**  
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

f

# PROPOSTA COMERCIAL

h

J

total: 39 PG

h

01



# PREMIUM

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

## CARTA PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA  
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014.

A empresa **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA**, com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) n.º 27.652.801/0001-98, estabelecida na Rua David da Cruz, n.º 138, bairro Bombinha, CEP 48.760-000, Araci, no Estado da Bahia, por intermédio de seu representante legal o sr. PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO, portador da Carteira de Identidade n.º 15.160.413-48 e CPF n.º 069.656.835-70, tendo examinado o Edital, vem apresentar a proposta para execução dos serviços nele referidos, no valor de R\$ 1.535.228,15 (UM MILHÃO QUINHENTOS E TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS).

Outrossim, declaramos que:

- a) temos conhecimento do local onde serão executadas as obras;
- b) aceitamos todas as condições impostas pela **TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023** e seus anexos;
- c) as obras serão executadas e concluídas dentro do prazo fixado na **TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023**;
- d) esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;
- e) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega.
- f) Após analisarmos, minuciosamente, toda a documentação constante da licitação supra referida e de seus anexos, e tomarmos conhecimento de suas condições, propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, o objeto desta Tomada de Preços n.º **003/2023** no prazo de **150 (cento e cinquenta) dias**, o qual incidirá sobre todos os preços constantes da Planilha Orçamentária que faz parte integrante desta Proposta Comercial.

CNPJ 27.652.801/0001-98  
RUA DAVID DA CRUZ, Nº138, BOMBINHA  
ARACI - BAHIA - CEP: 48760-000  
premium.empreendimentos98@gmail.com



# PREMIUM

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá em um compromisso de nossa parte, observada as condições da **TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023**.

Compõe a proposta:

- Planilha de Custos e Formação de Preços;
- Composição de Preços Unitários;
- Composição do BDI;
- Composição dos encargos sociais
- Cronograma físico-financeiro;

|  |
|--|
| <b>DADOS DA EMPRESA:</b> CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA   |
| <b>ENDEREÇO:</b> Rua David da Cruz, nº 138, Bombinha, Araci/BA   |
| <b>CNPJ:</b> 27.652.801/0001-98 - <b>INSC. ESTADUAL:</b> 140.263.815   |
| <b>TELEFONE:</b> (75) 99936-9615 - <b>E-MAIL:</b> premium.engenharia98@gmail.com   |
| <b>REPRESENTANTE PARA ASSINATURA DO CONTRATO:</b> PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO  |
| <b>CARGO:</b> SÓCIO ADMINISTRADOR - <b>ESTADO CIVIL:</b> SOLTEIRO - <b>PROFISSÃO:</b> EMPRESÁRIO - <b>CPF:</b> 069.656.835-70 - <b>RG:</b> 15.160.413-48 |
| <b>ENDEREÇO:</b> Rua Maria Guilhermina, nº 189, Coqueiro, Araci/BA   |
| <b>DADOS BANCÁRIOS:</b> BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA nº 1456-7 CONTA CORRENTE nº 31595-8  |
| <b>RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA OBRA:</b> HEUBNER PEREIRA PINHEIRO - CREA-BA nº 92872/D, <b>ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA</b> , CREA/BA nº 051947485-6.      |

Araci/BA, 17 de MAIO de 2023.

**CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA**  
PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF 069.656.835-70  
RG 15.160.413-48

CNPJ 27.652.801/0001-98  
RUA DAVID DA CRUZ, Nº138, BOMBINHA  
ARACI - BAHIA - CEP: 48760-000  
premium.empreendimentos98@gmail.com



# PREMIUM

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

## DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA FEIRA - BA  
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023

Eu, PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO, CPF n.º 069.656.835-70, como representante devidamente constituído da empresa **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA**, com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) n.º 27.652.801/0001-98, estabelecida na Rua David da Cruz, n.º 138, bairro Bombinha, CEP 48.760-000, Araci, no Estado da Bahia, doravante denominado (Proponente), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- A proposta apresentada para participar da **TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023** foi elaborada de maneira independente pela empresa **CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA**, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação **TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023** quanto a participar ou não da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA** antes da abertura oficial das propostas; e Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Araci/BA, 17 de MAIO de 2023.

**CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA**

PEDRO HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF 069.656.835-70  
RG 15.160.413-48

CNPJ 27.652.801/0001-98  
RUA DAVID DA CRUZ, Nº138, BOMBINHA  
ARACI - BAHIA - CEP: 48760-000  
premium.empreendimentos98@gmail.com

09



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA  
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS  
COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE VILA  
DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014.  
Araci/BA, 17 de MAIO de 2023.

Bancos  
SINAPI -  
10/2022 - Bahia  
ORSE - 10/2022  
Sergipe

B.D.I.  
22,88%

Encargos  
Não  
Desonerado:  
Horista:  
105,94%  
Mensalista:  
64,05%

| Item  | Código Banco      | Descrição   | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total        | Peso (%) |
|-------|-------------------|---|-----|--------|------------|--------------------|--------------|----------|
| 1     |                   | CIE MODELO I  |     |        |            |                    | 1.535.228,15 | 100,00 % |
| 1.1   |                   | SUPER-ESTRUTURA (EXCLUSO ARQUIBANCADA)  |     |        |            |                    | 23.043,70    | 1,50 %   |
| 1.1.1 | 00001347 SINAPI   | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM   | m²  | 85,69  | 50,25      | 61,74              | 5.290,50     | 0,34 %   |
| 1.1.2 | 00043062 SINAPI   | ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO  | KG  | 76,65  | 9,47       | 11,63              | 891,43       | 0,06 %   |
| 1.1.3 | 92798 SINAPI      | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 26,0 MM. AF_06/2022   | KG  | 579,55 | 10,31      | 12,66              | 7.337,10     | 0,48 %   |
| 1.1.4 | 92804 SINAPI      | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022   | KG  | 146,16 | 8,82       | 10,83              | 1.582,91     | 0,10 %   |
| 1.1.5 | 00001525 SINAPI   | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)   | m³  | 11,38  | 567,93     | 697,87             | 7.941,76     | 0,52 %   |
| 1.2   |                   | PAREDES E PAINEIS   |     |        |            |                    | 22.019,06    | 1,43 %   |
| 1.2.1 | 103316 SINAPI     | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 12/2021   | m²  | 99,39  | 60,66      | 74,53              | 7.407,53     | 0,48 %   |
| 1.2.2 | 00044476 SINAPI   | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= 13,0" CM   | m²  | 26,79  | 443,86     | 545,41             | 14.611,53    | 0,95 %   |
| 1.3   |                   | ESQUADRIAS DE MADEIRA   |     |        |            |                    | 12.473,23    | 0,81 %   |
| 1.3.1 | 90821 SINAPI      | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019   | UN  | 2      | 350,51     | 430,70             | 861,40       | 0,06 %   |
|       | 90822 SINAPI      | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019   | UN  | 2      | 371,77     | 456,83             | 913,66       | 0,06 %   |
| 1.3.3 | 90823 SINAPI      | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019   | UN  | 10     | 442,03     | 543,16             | 5.431,60     | 0,35 %   |
| 1.3.4 | 100700 SINAPI     | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019   | UN  | 1      | 844,71     | 1.037,97           | 1.037,97     | 0,07 %   |
| 1.3.5 | 90820 SINAPI      | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019   | UN  | 10     | 344,13     | 422,86             | 4.228,60     | 0,28 %   |
| 1.4   |                   | FERRAGENS   |     |        |            |                    | 4.611,25     | 0,30 %   |
| 1.4.1 | 91306 SINAPI      | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019  | UN  | 25     | 150,11     | 184,45             | 4.611,25     | 0,30 %   |
| 1.5   |                   | ESQUADRIAS METALICAS  |     |        |            |                    | 25.941,08    | 1,69 %   |
| 1.5.1 | 100701 SINAPI     | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019  | m²  | 11,73  | 390,01     | 479,24             | 5.621,48     | 0,37 %   |
| 1.5.2 | 000000056 Próprio | ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS   | UN  | 2      | 116,92     | 143,67             | 287,34       | 0,02 %   |
| 1.5.3 | 94569 SINAPI      | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019  | m²  | 35,15  | 394,94     | 485,30             | 17.058,29    | 1,11 %   |
| 1.5.4 | 000000057 Próprio | MASTRO PARA BANDEIRA (CONJUNTO COM 3 UNIDADES)  | CJ  | 1      | 2.420,23   | 2.973,97           | 2.973,97     | 0,19 %   |
| 1.6   |                   | VIDROS  |     |        |            |                    | 25.362,83    | 1,65 %   |
| 1.6.1 | 102167 SINAPI     | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS   | m²  | 35,15  | 587,21     | 721,56             | 25.362,83    | 1,65 %   |
| 1.7   |                   | IMPERMEABILIZAÇÃO   |     |        |            |                    | 22.182,16    | 1,44 %   |
|       | 98564 SINAPI      | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM AF_06/2018  | m²  | 66,04  | 49,66      | 61,02              | 4.029,76     | 0,26 %   |
| 1.7.2 | 98547 SINAPI      | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF 06/2018   | m²  | 66,04  | 192,64     | 236,71             | 15.632,32    | 1,02 %   |
| 1.7.3 | 87620 SINAPI      | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021   | m²  | 66,04  | 31,06      | 38,16              | 2.520,08     | 0,16 %   |
| 1.8   |                   | FORRO   |     |        |            |                    | 7.699,46     | 0,50 %   |
| 1.8.1 | 87881 SINAPI      | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022  | m²  | 190,77 | 6,52       | 8,01               | 1.528,06     | 0,10 %   |
| 1.8.2 | 87548 SINAPI      | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014                                      | m²  | 190,77 | 26,33      | 32,35              | 6.171,40     | 0,40 %   |
| 1.9   |                   | REVESTIMENTO DE PAREDES   |     |        |            |                    | 25.813,87    | 1,68 %   |
| 1.9.1 | 00000584 SINAPI   | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2", E = 1/8"  | M   | 29,4   | 47,18      | 57,97              | 1.704,31     | 0,11 %   |
| 1.9.2 | 87908 SINAPI      | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF 10/2022  | m²  | 208,78 | 5,95       | 7,31               | 1.526,18     | 0,10 %   |
| 1.9.3 | 87548 SINAPI      | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014                                      | m²  | 215,94 | 26,33      | 32,35              | 6.985,65     | 0,46 %   |
| 1.9.4 | 87550 SINAPI      | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m²  | 17,84  | 24,96      | 30,67              | 547,15       | 0,04 %   |

CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ: 27.652.801/0001-98

|         |                   |  |    |         |        |        |                   |                |
|---------|-------------------|--|----|---------|--------|--------|-------------------|----------------|
| 1.9.5   | 104458 SINAPI     | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014  | m² | 13,5    | 72,53  | 89,12  | 1.203,12          | 0,08 %         |
| 1.9.6   | 87273 SINAPI      | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014  | m² | 179,34  | 59,60  | 73,23  | 13.133,06         | 0,86 %         |
| 1.9.7   | 000000058 Próprio | CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE   | M  | 380     | 1,53   | 1,88   | 714,40            | 0,05 %         |
| 1.10    |                   | REVESTIMENTO DE PISOS  |    |         |        |        | <b>585.961,92</b> | <b>38,17 %</b> |
| 1.10.1  | 98561 SINAPI      | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018  | m² | 556,34  | 44,53  | 54,71  | 30.437,36         | 1,98 %         |
| 1.10.2  | 87246 SINAPI      | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014   | m² | 5,68    | 58,18  | 71,49  | 406,06            | 0,03 %         |
| 1.10.3  | 87247 SINAPI      | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014   | m² | 22,49   | 50,64  | 62,22  | 1.399,32          | 0,09 %         |
| 1.10.4  | 87248 SINAPI      | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014  | m² | 154,6   | 44,43  | 54,59  | 8.439,61          | 0,55 %         |
| 1.10.5  | 98695 SINAPI      | SOLEIRA EM MÁRMORE. LARGURA 15 CM. ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020  | M  | 13,6    | 69,73  | 85,68  | 1.165,24          | 0,08 %         |
| 1.10.6  | 88648 SINAPI      | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014  | M  | 70,88   | 6,82   | 8,38   | 593,97            | 0,04 %         |
| 1.10.7  | 101747 SINAPI     | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO. ESPESSURA 7CM. AF_09/2020  | m² | 100,52  | 71,83  | 88,26  | 8.871,89          | 0,58 %         |
| 1.10.8  | 88472 SINAPI      | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO. ESPESSURA 5CM. AF_07/2021  | m² | 182,77  | 38,14  | 46,86  | 8.584,60          | 0,56 %         |
| 1.10.9  | 000000059 Próprio | FAIXA ANTIDERRAPANTE NO PISO   | M  | 15,2    | 3,60   | 4,42   | 67,18             | 0,00 %         |
| 1.10.10 | 000000060 Próprio | PISO SINTETICO E FLEXIVEL PARA USO POLIESPORTIVO COBERTA POR CAMADA DE RESINA DE POLIURETANO AUTO NIVELANTE COM 3mm INCLUINDO MANTA COM 7MM. ACABAMENTO FINAL COM TINTA PU BICOMPONENTE ANTI-REFLEXIVA E PINTURA DAS LINHAS DE JOGO NAS DIVERSAS MODALIDADES OFIC. | M² | 1349,15 | 289,60 | 355,86 | 480.108,51        | 31,27 %        |
| 1.11    | 000000061 Próprio | PISO SINTETICO PRE-FABRICADO COM 6MM EMBORRACHADO PROPRIO PARA ACADEMIA INSTALADO ACIMA DO PISO DE CONCRETO DO MEZANINO.   | M² | 180,58  | 206,86 | 254,18 | 45.899,82         | 2,99 %         |
| 1.10.12 | 000000062 Próprio | SINAL DE ALERTA NO PISO  | M  | 7,6     | 0,90   | 1,10   | 8,36              | 0,00 %         |
| 1.11    |                   | INSTALAÇÕES SANITARIAS - AGUAS PLUVIAIS  |    |         |        |        | <b>6.779,73</b>   | <b>0,44 %</b>  |
| 1.11.1  | 89714 SINAPI      | TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022   | M  | 90      | 35,44  | 43,54  | 3.918,60          | 0,26 %         |
| 1.11.2  | 89448 SINAPI      | TUBO, PVC. SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | M  | 18      | 16,14  | 19,83  | 356,94            | 0,02 %         |
| 1.11.3  | 89450 SINAPI      | TUBO, PVC. SOLDÁVEL, DN 80MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022   | M  | 24      | 28,64  | 35,19  | 844,56            | 0,06 %         |
| 1.11.4  | 89452 SINAPI      | TUBO, PVC. SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | M  | 21      | 64,32  | 79,03  | 1.659,63          | 0,11 %         |
| 1.12    |                   | INSTALAÇÕES SANITARIAS - INCENDIO  |    |         |        |        | <b>7.622,74</b>   | <b>0,50 %</b>  |
| 1.12.1  | 89451 SINAPI      | TUBO, PVC. SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | M  | 66      | 46,68  | 57,36  | 3.785,76          | 0,25 %         |
| 1.12.2  | 89452 SINAPI      | TUBO, PVC. SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | M  | 45      | 64,32  | 79,03  | 3.556,35          | 0,23 %         |
| 1.12.3  | 103019 SINAPI     | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS. 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | UN | 1       | 228,38 | 280,63 | 280,63            | 0,02 %         |
| 1.13    |                   | GINASIO - INSTALAÇÕES HIDRO ESGOTO   |    |         |        |        | <b>12.072,42</b>  | <b>0,79 %</b>  |
| 1.13.1  | 000000063 Próprio | FUNIL EM CHAPA GALVANIZADA Nº 20, 200X150MM, INCLUSIVE FIXAÇÕES E VEDAÇÕES   | PÇ | 16      | 259,92 | 319,38 | 5.110,08          | 0,33 %         |
| 1.13.2  | 000000064 Próprio | RALO SIFONADO DE PVC 150MMX75MMX50MM, INCLUINDO GRELHA DE AÇO INOX ARTICULADA COM VEDAÇÃO  | PÇ | 15      | 17,99  | 22,10  | 331,50            | 0,02 %         |
| 1.13.3  | 000000065 Próprio | SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR COMPLETO, INCLUINDO RESERVATORIO, PLACAS SOLARES, BOMBA DE RECIRCULAÇÃO, REGISTROS, VALVULAS DE BLOQUEIO, VALVULAS DE SEGURANÇA.  | UN | 12      | 449,69 | 552,57 | 6.630,84          | 0,43 %         |
| 1.14    |                   | GINASIO - INSTALAÇÕES HIDR AGUA FRIA   |    |         |        |        | <b>6.458,54</b>   | <b>0,42 %</b>  |
| 1.14.1  | 89402 SINAPI      | TUBO, PVC. SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | M  | 3       | 11,83  | 14,53  | 43,59             | 0,00 %         |
| 1.14.2  | 103978 SINAPI     | TUBO, PVC. SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | M  | 3       | 25,32  | 31,11  | 93,33             | 0,01 %         |
| 1.14.3  | 103979 SINAPI     | TUBO, PVC. SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | M  | 6       | 28,80  | 35,38  | 212,28            | 0,01 %         |
| 1.14.4  | 89450 SINAPI      | TUBO, PVC. SOLDÁVEL, DN 80MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022   | M  | 29      | 28,64  | 35,19  | 1.020,51          | 0,07 %         |
| 1.14.5  | 94654 SINAPI      | TUBO, PVC. SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016   | M  | 10      | 80,54  | 98,96  | 989,60            | 0,06 %         |
| 1.14.6  | 102607 SINAPI     | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021   | UN | 2       | 379,64 | 466,50 | 933,00            | 0,06 %         |
| 1.14.7  | 89987 SINAPI      | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | UN | 20      | 86,37  | 106,13 | 2.122,60          | 0,14 %         |
| 1.14.9  | 89868 SINAPI      | LUVA, PVC. SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022  | UN | 3       | 5,19   | 6,37   | 19,11             | 0,00 %         |
| 1.14.10 | 94792 SINAPI      | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | UN | 2       | 105,22 | 129,29 | 258,58            | 0,02 %         |
| 1.14.11 | 94499 SINAPI      | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021  | UN | 1       | 265,80 | 326,61 | 326,61            | 0,02 %         |
| 1.14.12 | 94496 SINAPI      | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021  | UN | 1       | 76,57  | 94,08  | 94,08             | 0,01 %         |
| 1.14.13 | 94495 SINAPI      | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021  | UN | 5       | 56,20  | 69,05  | 345,25            | 0,02 %         |
| 1.15    |                   | GINASIO - INSTALAÇÕES HIDR AGUA QUENTE   |    |         |        |        | <b>3.347,24</b>   | <b>0,22 %</b>  |
| 1.15.1  | 00012743 SINAPI   | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL   | M  | 14      | 45,64  | 56,08  | 785,12            | 0,05 %         |

CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ: 27.652.801/0001-98

|             |           |         |   |    |       |           |           |                  |               |
|-------------|-----------|---------|---|----|-------|-----------|-----------|------------------|---------------|
| 1.15.2      | 00012744  | SINAPI  | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL  | M  | 36    | 57,92     | 71,17     | 2.562,12         | 0,17 %        |
| <b>1.16</b> |           |         | <b>GINASIO - INSTALAÇÕES HIDR INCENDIO</b>  |    |       |           |           | <b>13.037,64</b> | <b>0,85 %</b> |
| 1.16.1      | 96765     | SINAPI  | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020               | UN | 5     | 1.468,66  | 1.804,68  | 9.023,40         | 0,59 %        |
| 1.16.2      | 101907    | SINAPI  | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 8 KG. CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020_PE   | UN | 3     | 695,86    | 855,07    | 2.565,21         | 0,17 %        |
| 1.16.3      | 101905    | SINAPI  | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L. CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE   | UN | 2     | 219,02    | 269,13    | 538,26           | 0,04 %        |
| 1.16.4      | 101909    | SINAPI  | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG. CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020_PE   | UN | 3     | 247,07    | 303,59    | 910,77           | 0,06 %        |
| <b>1.17</b> |           |         | <b>GINASIO - INSTALAÇÕES HIDR AGUAS PLUVIAIS</b>  |    |       |           |           | <b>5.747,28</b>  | <b>0,37 %</b> |
| 1.17.1      | 89714     | SINAPI  | TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022  | M  | 132   | 35,44     | 43,54     | 5.747,28         | 0,37 %        |
| <b>1.18</b> |           |         | <b>TORRE DE CAIXA D'AGUA</b>  |    |       |           |           | <b>9.155,39</b>  | <b>0,60 %</b> |
| 1.18.1      | 94797     | SINAPI  | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021   | UN | 4     | 71,81     | 88,24     | 352,96           | 0,02 %        |
| 1.18.2      | 00010414  | SINAPI  | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA  | UN | 1     | 337,72    | 414,99    | 414,99           | 0,03 %        |
| 1.18.3      | 94500     | SINAPI  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | UN | 4     | 322,66    | 396,48    | 1.585,92         | 0,10 %        |
| 1.18.4      | 94499     | SINAPI  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021  | UN | 4     | 265,80    | 326,61    | 1.306,44         | 0,09 %        |
| 1.18.5      | 94496     | SINAPI  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021   | UN | 2     | 76,57     | 94,08     | 188,16           | 0,01 %        |
| 1.18.6      | 000000066 | Próprio | CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE AGUA VAZÃO 18M3/H, PRESSÃO 39 MCA, POTENCIA 7,6CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)  | UN | 1     | 2.151,31  | 2.643,52  | 2.643,52         | 0,17 %        |
| 7           | 000000067 | Próprio | CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE AGUA VAZÃO 3 M3/H, PRESSÃO 20 MCA, POTENCIA 0,75CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)   | UN | 1     | 1.052,27  | 1.293,02  | 1.293,02         | 0,08 %        |
| 1.18.8      | 000000068 | Próprio | FLANGES FG PARA CAIXA D   | UN | 2     | 45,87     | 56,36     | 112,72           | 0,01 %        |
| 1.18.9      | 000000069 | Próprio | FLANGES FG PARA CAIXA D'AGUA O1" 1/2"   | UN | 2     | 69,25     | 85,09     | 170,18           | 0,01 %        |
| 1.18.10     | 000000070 | Próprio | FLANGES FG PARA CAIXA D'AGUA O1" 1/4"   | UN | 4     | 59,36     | 72,94     | 291,76           | 0,02 %        |
| 1.18.11     | 000000071 | Próprio | JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA COM DIRECIONAMENTO AXIAL TIPO JEBTU O1.1/2". COM UNIÃO ROSCADA  | PÇ | 2     | 323,78    | 397,86    | 795,72           | 0,05 %        |
| <b>1.19</b> |           |         | <b>RESERVATORIO EXTERNO METALICO AGUA POTAVEL -20</b>   |    |       |           |           | <b>50.959,05</b> | <b>3,32 %</b> |
| 1.19.1      | 94650     | SINAPI  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  | M  | 24    | 23,35     | 28,69     | 688,56           | 0,04 %        |
| 1.19.2      | 94651     | SINAPI  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016  | M  | 27    | 24,75     | 30,41     | 821,07           | 0,05 %        |
| 1.19.3      | 92899     | SINAPI  | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | UN | 2     | 60,49     | 74,33     | 148,66           | 0,01 %        |
| 1.19.4      | 92902     | SINAPI  | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020  | UN | 2     | 156,50    | 192,30    | 384,60           | 0,03 %        |
| 1.19.5      | 00011765  | SINAPI  | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 1", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO   | UN | 2     | 67,87     | 83,39     | 166,78           | 0,01 %        |
| 1.19.6      | 99630     | SINAPI  | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021  | UN | 2     | 101,53    | 124,76    | 249,52           | 0,02 %        |
| 7           | 00006028  | SINAPI  | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1509)  | UN | 2     | 117,78    | 144,72    | 289,44           | 0,02 %        |
| 1.19.8      | 00008010  | SINAPI  | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)  | UN | 4     | 84,56     | 103,90    | 415,60           | 0,03 %        |
| 1.19.9      | 00006017  | SINAPI  | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" (REF 1509)  | UN | 4     | 66,98     | 82,30     | 329,20           | 0,02 %        |
| 1.19.10     | 00006019  | SINAPI  | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509)  | UN | 2     | 49,15     | 60,39     | 120,78           | 0,01 %        |
| 1.19.11     | 000000053 | Próprio | CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE AGUA VAZÃO 16M3/H, PRESSÃO 20 MCA, POTENCIA 3,0CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)  | UN | 2     | 1.277,12  | 1.569,32  | 3.138,64         | 0,20 %        |
| 1.19.12     | 000000054 | Próprio | RESERVATORIO TUBULAR METALICO CAPACIDADE 20.000 LITROS  | UN | 1     | 35.975,10 | 44.206,20 | 44.206,20        | 2,88 %        |
| <b>1.20</b> |           |         | <b>LOUÇAS E METAIS</b>  |    |       |           |           | <b>40.986,80</b> | <b>2,67 %</b> |
| 1.20.1      | 00011186  | SINAPI  | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM  | m² | 12,84 | 721,87    | 887,03    | 11.389,46        | 0,74 %        |
| 1.20.2      | 100859    | SINAPI  | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA PADRÃO ALTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 2     | 858,68    | 1.055,14  | 2.110,28         | 0,14 %        |
| 1.20.3      | 86905     | SINAPI  | APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020   | UN | 14    | 340,56    | 418,48    | 5.858,72         | 0,38 %        |
| 1.20.4      | 86909     | SINAPI  | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 1     | 109,52    | 134,57    | 134,57           | 0,01 %        |
| 1.20.5      | 86914     | SINAPI  | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN | 5     | 83,03     | 102,02    | 510,10           | 0,03 %        |
| 1.20.6      | 86932     | SINAPI  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 10    | 458,04    | 562,83    | 5.628,30         | 0,37 %        |
| 1.20.7      | 86943     | SINAPI  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2     | 223,56    | 274,71    | 549,42           | 0,04 %        |
| 1.20.8      | 95547     | SINAPI  | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020   | UN | 26    | 70,24     | 86,31     | 2.244,06         | 0,15 %        |

CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ: 27.652.801/0001-98

|         |                   |   |    |      |           |           |                   |               |
|---------|-------------------|---|----|------|-----------|-----------|-------------------|---------------|
| 1.20.9  | 99635 SINAPI      | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021  | UN | 4    | 322,05    | 395,73    | 1.582,92          | 0,10 %        |
| 1.20.10 | 000000055 Próprio | ASSENTO SANITARIO COM ABERTURA FRONTAL - ALTURA 44CM, ALTURA MAXIMA COM O ASSENTO DE 46CM, CONFORME NBR9050.  | UN | 4    | 584,60    | 718,35    | 2.873,40          | 0,19 %        |
| 1.20.11 | 000000056 Próprio | BACIA LINHA CONFORTO COD. P510 - DECA OU SIMILAR, COR BRANCO GELO - MATERIAL CERAMICA ESMALTADA   | UN | 4    | 377,74    | 464,16    | 1.856,64          | 0,12 %        |
| 1.20.12 | 000000057 Próprio | BANCO DE APOIO ARTICULADO ACESSIVEL CONFORME NBR9050  | M  | 1,45 | 692,52    | 850,96    | 1.233,89          | 0,08 %        |
| 1.20.13 | 000000058 Próprio | BARRA DE APOIO DECA LINHA CONFORTO COD. 2310 EBR - 80CM   | UN | 4    | 111,52    | 137,03    | 548,12            | 0,04 %        |
| 1.20.14 | 000000059 Próprio | CHUVEIRO COM TUBO CROMADO - REF. DECA SPOT 1973C OU SIMILAR   | UN | 10   | 121,42    | 149,20    | 1.492,00          | 0,10 %        |
| 1.20.15 | 000000060 Próprio | CUBA EM AÇO MAXI RETANGULAR DE EMBUTIR (REF. TRAMONTINA OU EQUIVALENTE) EM AÇO INOX, 50X40X240 MM (INCLUSIVE ENGATE E SIFÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO              | UN | 1    | 323,78    | 397,86    | 397,86            | 0,03 %        |
| 1.20.16 | 000000061 Próprio | CUBA UNIVERSAL PARA EMBUTIR, OVAL (REF. DECA CODIGO L37 OU SIMILAR) COR BRANCO GELO (INCLUSIVE VALVULA, ENGATE, SIFÃO)  | UN | 12   | 46,77     | 57,47     | 689,64            | 0,04 %        |
| 1.20.17 | 000000062 Próprio | DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO LALEKLA COD. 30180235, NA COR BRANCA   | UN | 14   | 44,97     | 55,25     | 773,50            | 0,05 %        |
| 1.20.18 | 000000063 Próprio | DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA LALEKLA, COD 30180225, NA COR BRANCA.   | UN | 8    | 44,97     | 55,25     | 442,00            | 0,03 %        |
| 1.20.19 | 000000064 Próprio | LAVATORIO DE CANTO LINHA IZY REF. L101 DECA OU SIMILAR - ALTURA FINAL DE 78 A 80CM DO PISO ACABADO, CONFORME NBR 9050, COR BRANCO GELO - MATERIAL CERAMICA ESMALTADA. | UN | 2    | 87,24     | 107,20    | 214,40            | 0,01 %        |
| 1.20.20 | 000000065 Próprio | TORNEIRA CROMADA C/LAVANÇADA, P/PNE, APROVADA PELA NBR 9050, PRESSMATIC OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.   | UN | 2    | 186,17    | 228,76    | 457,52            | 0,03 %        |
| 1.21    |                   | <b>ELETRICA - LUMINARIAS E TOMADAS</b>  |    |      |           |           | <b>130.192,14</b> | <b>8,48 %</b> |
| 1.21.1  | 101564 SINAPI     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020       | M  | 4    | 43,45     | 53,39     | 213,56            | 0,01 %        |
| 1.21.2  | 91981 SINAPI      | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2017  | UN | 17   | 38,31     | 47,07     | 800,19            | 0,05 %        |
| 1.21.3  | 92009 SINAPI      | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015   | UN | 88   | 40,81     | 50,14     | 4.412,32          | 0,29 %        |
| 1.21.4  | 00038769 SINAPI   | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)                                 | UN | 3    | 62,17     | 76,39     | 229,17            | 0,01 %        |
| 1.21.5  | 000000066 Próprio | BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DO ALARME DE INCENDIO INSTALADO EM CAIXA 4X2 EMBUTIDA EM ALVENARIA  | UN | 4    | 220,35    | 270,76    | 1.083,04          | 0,07 %        |
| 1.21.6  | 000000067 Próprio | BOTOEIRA LIGA DESLIGA BOMBA DE INCENDIO INSTALADO EM CAIXA EMBUTIDA EM ALVENARIA  | UN | 4    | 210,45    | 258,60    | 1.034,40          | 0,07 %        |
| 1.21.7  | 000000068 Próprio | CAIXA COM TOMADA PADRÃO BRASILEIRO PARA PERFILADO   | UN | 39   | 2,25      | 2,76      | 107,64            | 0,01 %        |
| 1.21.8  | 000000069 Próprio | CENTRAL DE ALARME DE EMERGENCIA PARA PNE COM RADIO FREQUENCIA   | UN | 2    | 985,72    | 1.211,25  | 2.422,50          | 0,16 %        |
| 1.21.9  | 000000070 Próprio | CONTROLE REMOTO DE ALARME DE EMERGENCIA PARA PNE  | UN | 6    | 138,50    | 170,18    | 1.021,08          | 0,07 %        |
| 1.21.10 | 000000071 Próprio | CURVA 90° EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50MM   | UN | 1    | 8,09      | 9,94      | 9,94              | 0,00 %        |
| 1.21.11 | 000000072 Próprio | ELETROCALHA GALVANIZADA 100X50MM COM TAMPA  | M  | 42   | 32,38     | 39,78     | 1.670,76          | 0,11 %        |
| 1.21.12 | 000000073 Próprio | ENTRADA SIMPLIFICADA PADRÃO CPFL COM POSTE DE 11M COM CAIXA DE MEDIÇÃO E CAIXA PARA CHAVE GERAL DISJUNTOR 600A COM ALIMENTADOR 2X3F+N 240MM CONFORME PROJETO          | UN | 1    | 35.975,10 | 44.206,20 | 44.206,20         | 2,88 %        |
| 1.21.13 | 000000074 Próprio | GANCHO LONGO PARA LUMINARIA EM PERFILADO  | UN | 380  | 2,25      | 2,76      | 1.048,80          | 0,07 %        |
| 1.21.14 | 000000075 Próprio | LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO BLOCO AUTONOMO PARA BALIZAMENTO 2X9W/220V  | UN | 4    | 64,76     | 79,57     | 318,28            | 0,02 %        |
| 1.21.15 | 97586 SINAPI      | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020               | UN | 45   | 145,34    | 178,59    | 8.036,55          | 0,52 %        |
| 1.21.16 | 101666 SINAPI     | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020   | UN | 39   | 358,65    | 440,70    | 17.187,30         | 1,12 %        |
| 1.21.17 | 000000076 Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PEAD CORRUGADO O1"   | M  | 18   | 2,25      | 2,76      | 49,68             | 0,00 %        |
| 1.21.18 | 000000077 Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PEAD CORRUGADO O2"   | M  | 110  | 6,30      | 7,74      | 851,40            | 0,06 %        |
| 1.21.19 | 000000078 Próprio | PERFILADO GALVANIZADO LISO 35X35MM COM TAMPA  | M  | 228  | 15,29     | 18,78     | 4.281,84          | 0,28 %        |
| 1.21.20 | 000000079 Próprio | PLUG FEMEA 2P+T - 10A/250V  | UN | 39   | 9,89      | 12,15     | 473,85            | 0,03 %        |
| 1.21.21 | 000000080 Próprio | PLUG MACHO 2P+T - 10A/250V  | UN | 39   | 4,50      | 5,52      | 215,28            | 0,01 %        |
| 1.21.22 | 000000081 Próprio | QDF-BR (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)  | UN | 1    | 2.134,22  | 2.622,52  | 2.622,52          | 0,17 %        |
| 1.21.23 | 000000081 Próprio | QDF-BR (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)  | UN | 1    | 2.134,22  | 2.622,52  | 2.622,52          | 0,17 %        |
| 1.21.24 | 000000082 Próprio | QDL-1 (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)   | UN | 1    | 1.340,07  | 1.646,67  | 1.646,67          | 0,11 %        |
| 1.21.25 | 000000083 Próprio | QF-CHUVEIRO (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)   | UN | 1    | 3.678,45  | 4.520,07  | 4.520,07          | 0,29 %        |
| 1.21.26 | 000000084 Próprio | QGBT (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)  | UN | 1    | 16.071,87 | 19.749,11 | 19.749,11         | 1,29 %        |
| 1.21.27 | 000000085 Próprio | QL-ACAD (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)   | UN | 1    | 3.507,57  | 4.310,10  | 4.310,10          | 0,28 %        |
| 1.21.28 | 000000086 Próprio | QL QUADRA (CONFORME DIAGRAMA ESPECIFICADO EM PROJETO)   | UN | 1    | 2.410,33  | 2.961,81  | 2.961,81          | 0,19 %        |
| 1.21.29 | 000000087 Próprio | SIRENE DE ALARME DE INCENDIO  | UN | 4    | 112,42    | 138,14    | 552,56            | 0,04 %        |
| 1.21.30 | 000000088 Próprio | SOLDA EXOTERMICA TIPO HCL -5/8" 50 E SEUS ACESSORIOS  | UN | 73   | 17,09     | 21,00     | 1.533,00          | 0,10 %        |
| 1.22    |                   | <b>ELETRICA - DUTOS E ACESSORIOS</b>  |    |      |           |           | <b>2.894,20</b>   | <b>0,19 %</b> |
| 1.22.1  | 00021128 SINAPI   | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM  | M  | 80   | 8,07      | 9,91      | 792,80            | 0,05 %        |
| 1.22.2  | 91871 SINAPI      | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"); PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015                                | M  | 120  | 12,22     | 15,01     | 1.801,20          | 0,12 %        |
| 1.22.3  | 00001873 SINAPI   | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO   | UN | 5    | 3,75      | 4,60      | 23,00             | 0,00 %        |
| 1.22.4  | 00001872 SINAPI   | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO   | UN | 15   | 1,89      | 2,32      | 34,80             | 0,00 %        |



CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ: 27.652.801/0001-98

|        |                  |  |     |      |           |           |                   |                |
|--------|------------------|--|-----|------|-----------|-----------|-------------------|----------------|
| 1.22.5 | 91937 SINAPI     | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC. INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015   | UN  | 6    | 10,25     | 12,59     | 75,54             | 0,00 %         |
| 1.22.6 | 100556 SINAPI    | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_11/2019  | UN  | 1    | 38,50     | 47,30     | 47,30             | 0,00 %         |
| 1.22.7 | 96842 SINAPI     | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 3/4". CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2015                  | UN  | 4    | 24,33     | 29,89     | 119,56            | 0,01 %         |
| 1.23   |                  | <b>ELETRICA - CABOS E BARRAMENTOS</b>  |     |      |           |           | <b>29.162,10</b>  | <b>1,90 %</b>  |
| 1.23.1 | 91926 SINAPI     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015   | M   | 2000 | 3,67      | 4,50      | 9.000,00          | 0,59 %         |
| 1.23.2 | 101884 SINAPI    | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | M   | 280  | 8,89      | 10,92     | 3.057,60          | 0,20 %         |
| 1.23.3 | 101888 SINAPI    | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | M   | 20   | 20,06     | 24,64     | 492,80            | 0,03 %         |
| 1.23.4 | 92994 SINAPI     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021               | M   | 2    | 107,51    | 132,10    | 264,20            | 0,02 %         |
| 1.23.5 | 101885 SINAPI    | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020   | M   | 950  | 8,49      | 10,43     | 9.908,50          | 0,65 %         |
| 1.23.6 | 101563 SINAPI    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020              | M   | 60   | 29,41     | 36,13     | 2.167,80          | 0,14 %         |
| 1.23.7 | 101564 SINAPI    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020              | M   | 80   | 43,45     | 53,39     | 4.271,20          | 0,28 %         |
| 1.24   |                  | <b>ELETRICA - TELEFONE/LOGICA/TV/ALARME</b>  |     |      |           |           | <b>4.285,35</b>   | <b>0,28 %</b>  |
| 1.24.1 | 00021128 SINAPI  | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM   | M   | 60   | 8,07      | 9,91      | 594,60            | 0,04 %         |
| 1.24.2 | 91871 SINAPI     | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                      | M   | 10   | 12,22     | 15,01     | 150,10            | 0,01 %         |
| 1.24.3 | 91872 SINAPI     | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  | M   | 45   | 15,64     | 19,21     | 864,45            | 0,06 %         |
| 1.24.4 | 00001872 SINAPI  | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO  | UN  | 9    | 1,89      | 2,32      | 20,88             | 0,00 %         |
| 1.24.5 | 102137 SINAPI    | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020  | UN  | 12   | 74,38     | 91,39     | 1.096,68          | 0,07 %         |
| 1.24.6 | 98308 SINAPI     | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019  | UN  | 18   | 24,55     | 30,16     | 542,88            | 0,04 %         |
| 1.24.7 | 100562 SINAPI    | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N 4, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                   | UN  | 1    | 287,37    | 353,12    | 353,12            | 0,02 %         |
| 1.24.8 | 100560 SINAPI    | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N 2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019                   | UN  | 4    | 104,59    | 128,52    | 514,08            | 0,03 %         |
| 1.24.9 | 00003442 SINAPI  | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"   | UN  | 12   | 10,08     | 12,38     | 148,56            | 0,01 %         |
| 1.25   |                  | <b>ELETRICA - SPDA</b>   |     |      |           |           | <b>40.238,55</b>  | <b>2,62 %</b>  |
| 1.25.1 | 102832 SINAPI    | CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA TIRANTES, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019                          | H   | 266  | 7,22      | 8,87      | 2.359,42          | 0,15 %         |
| 1.25.2 | 00011854 SINAPI  | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2  | UN  | 40   | 7,70      | 9,46      | 378,40            | 0,02 %         |
| 1.25.3 | 00000883 SINAPI  | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO  | M   | 510  | 30,78     | 37,82     | 19.288,20         | 1,26 %         |
| 1.25.4 | 00000867 SINAPI  | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO  | M   | 220  | 43,84     | 53,87     | 11.851,40         | 0,77 %         |
| 1.25.5 | 00003380 SINAPI  | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO   | UN  | 22   | 77,63     | 95,39     | 2.098,58          | 0,14 %         |
| 1.26   | 00041414 SINAPI  | MINICAPTORES DE INSERCAO, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 MM   | UN  | 181  | 19,17     | 23,55     | 4.262,55          | 0,28 %         |
| 1.28   |                  | <b>ELETRICA - ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA</b>   |     |      |           |           | <b>29.839,18</b>  | <b>1,94 %</b>  |
| 1.26.1 | 00000089 Próprio | TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 1    | 24.283,19 | 29.839,18 | 29.839,18         | 1,94 %         |
| 1.27   |                  | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>   |     |      |           |           | <b>203.997,91</b> | <b>13,29 %</b> |
| 1.27.1 | 88889 SINAPI     | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN  | 7    | 543,77    | 668,18    | 4.677,26          | 0,30 %         |
| 1.27.2 | 00000090 Próprio | CAVALETE EM AÇO GALVANIZADO PARA 01" COMPLETO COM ABRIGO EM ALVENARIA E PORTINHOLA CONFORME PROJETO  | CJ  | 1    | 811,58    | 751,50    | 751,50            | 0,05 %         |
| 1.27.3 | 00000091 Próprio | BEBEDOURO DA IBBL, DA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBEDOUROS LTDA OU EQUIVALENTE TECNICO, TIPO PRESSÃO PARA SERVIR AGUA GELADA, MODELO BAG 40 CONJUGADO, ACABAMENTO EM AÇO INOX. | UN  | 3    | 1.106,23  | 1.359,33  | 4.077,99          | 0,27 %         |
| 1.27.4 | 00000092 Próprio | ESTRUTURA PARA BASKET MODELO "NBA".  | PAR | 2    | 51.084,64 | 62.772,80 | 125.545,60        | 8,18 %         |
| 1.27.5 | 00000093 Próprio | PLATAFORMA ELEVATORIA PPNP 140X181CM MODELO PL200 DA MONTELE OU SIMILAR  | UN  | 1    | 45.868,25 | 56.362,90 | 56.362,90         | 3,67 %         |
| 1.27.6 | 00000094 Próprio | POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE 3" COM BUCHA E CREMALHEIRA COM REDE E CABO DE AÇO   | PAR | 2    | 908,37    | 1.116,20  | 2.232,40          | 0,15 %         |
| 1.27.7 | 00000095 Próprio | REDE DE PROTEÇÃO QUADRA COBERTA EM NYLON 100% POLIAMIDA(NYLON) MALHA 10X10 EM 02MM NA COR BRANCA FIXADA EM ESTRUTURA METALICA H=6m.  | m²  | 850  | 5,13      | 6,30      | 5.355,00          | 0,35 %         |
| 1.27.8 | 00000096 Próprio | TRAVE PARA FUTSAL DESMONTAVEL EM PERFIL TUBULAR COM REQUADRO E APOIO DE SUPERFICIE - MONOBLOCO   | PAR | 2    | 845,41    | 1.038,83  | 2.077,66          | 0,14 %         |
| 1.27.9 | 00000097 Próprio | TRAVE PARA HANDEBOL DESMONTAVEL EM MADEIRA DE LEI QUADRADA, COM REQUADRO PARA DESCANSO PARA A REDE SEM BUCHAS, COM REDE  | PAR | 2    | 1.187,18  | 1.458,80  | 2.917,60          | 0,19 %         |
| 1.28   |                  | <b>COMUNICAÇÃO VISUAL</b>  |     |      |           |           | <b>6.502,55</b>   | <b>0,42 %</b>  |
| 1.28.1 | 00004813 SINAPI  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)  | m²  | 8    | 260,82    | 320,49    | 2.563,92          | 0,17 %         |
| 1.28.2 | 00000098 Próprio | 0,15 X 0,15 - PICTOGRAMAS DE UTILIDADES - (PLACA DE ROTA)  | UN  | 1    | 19,79     | 24,31     | 24,31             | 0,00 %         |
| 1.28.3 | 00000099 Próprio | 0,15 X 0,55 - SANITARIO ACESSIVEL  | UN  | 2    | 49,47     | 60,78     | 121,56            | 0,01 %         |

CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS LTDA  
CNPJ: 27.662.801/0001-98

|             |                    |   |    |         |          |          |                      |                     |
|-------------|--------------------|---|----|---------|----------|----------|----------------------|---------------------|
| 1.28.4      | 000000100 Próprio  | 0,15 X 0,55 - SANITARIO FEMININO  | UN | 1       | 49,47    | 60,78    | 80,78                | 0,00 %              |
| 1.28.5      | 000000101 Próprio  | 0,15 X 0,55 - SANITARIO MASCULINO   | UN | 1       | 49,47    | 60,78    | 80,78                | 0,00 %              |
| 1.28.6      | 000000099 Próprio  | 0,15 X 0,55 - SANITARIO ACESSIVEL   | UN | 2       | 49,47    | 60,78    | 121,56               | 0,01 %              |
| 1.28.7      | 000000100 Próprio  | 0,15 X 0,55 - SANITARIO FEMININO  | UN | 1       | 49,47    | 60,78    | 80,78                | 0,00 %              |
| 1.28.8      | 000000101 Próprio  | 0,15 X 0,55 - SANITARIO MASCULINO   | UN | 1       | 49,47    | 60,78    | 80,78                | 0,00 %              |
| 1.28.9      | 000000102 Próprio  | 0,15 X 0,57 - NOME DA SALA  | UN | 7       | 73,75    | 90,62    | 634,34               | 0,04 %              |
| 1.28.10     | 000000102 Próprio  | 0,15 X 0,57 - NOME DA SALA  | UN | 7       | 73,75    | 90,62    | 634,34               | 0,04 %              |
| 1.28.11     | 0000001003 Próprio | 0,15 X 0,72 - ACESSO RESTRITO   | UN | 1       | 46,77    | 57,47    | 57,47                | 0,00 %              |
| 1.28.12     | 0000001004 Próprio | 0,45 X 0,45 - PICTOGRAMA (ESPAÇO A) - PLACA DE PROIBIÇÃO  | UN | 1       | 60,26    | 74,04    | 74,04                | 0,00 %              |
| 1.28.13     | 0000001005 Próprio | 0,45 X 0,45 - PICTOGRAMA (ESPAÇO A) - PLACA DE ROTA   | UN | 1       | 60,26    | 74,04    | 74,04                | 0,00 %              |
| 1.28.14     | 0000001006 Próprio | 0,45 X 0,85 - SAIDA - (PLACA DE ROTA)   | UN | 2       | 107,03   | 131,51   | 263,02               | 0,02 %              |
| 1.28.15     | 0000001007 Próprio | 0,45 X 1,70 - ENTRADA   | UN | 2       | 242,83   | 298,38   | 596,76               | 0,04 %              |
| 1.28.16     | 0000001008 Próprio | 0,45 X 1,70 - SAIDA   | UN | 2       | 242,83   | 298,38   | 596,76               | 0,04 %              |
| 1.28.17     | 0000001009 Próprio | 0,45 X 2,15 - TEXTO (PLACA DE PROIBIÇÃO)  | UN | 1       | 404,72   | 497,31   | 497,31               | 0,03 %              |
| <b>1.29</b> |                    | <b>PINTURA</b>  |    |         |          |          | <b>107.904,97</b>    | <b>7,03 %</b>       |
| 1.29.1      | 88488 SINAPI       | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                     | m² | 190,77  | 15,60    | 19,16    | 3.655,15             | 0,24 %              |
| 1.29.2      | 88489 SINAPI       | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                  | m² | 2162,08 | 13,58    | 16,68    | 36.063,49            | 2,35 %              |
| 1.29.3      | 88496 SINAPI       | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_08/2014                                      | m² | 270,82  | 28,02    | 34,43    | 9.324,33             | 0,61 %              |
| 1.29.4      | 88497 SINAPI       | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014                                  | m² | 2162,08 | 15,13    | 18,59    | 40.193,06            | 2,62 %              |
| 1.29.5      | 102505 SINAPI      | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021 | M  | 1307,8  | 9,82     | 12,06    | 15.772,06            | 1,03 %              |
| 1.29.6      | 102219 SINAPI      | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS AF_01/2021      | m² | 80,01   | 15,90    | 19,53    | 1.562,59             | 0,10 %              |
| 1.29.7      | 102218 SINAPI      | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021         | m² | 70,3    | 15,45    | 18,96    | 1.334,29             | 0,09 %              |
| <b>1.30</b> |                    | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>  |    |         |          |          | <b>68.935,81</b>     | <b>4,49 %</b>       |
| 1.30.1      | 00004069 SINAPI    | MESTRE DE OBRAS (HORISTA)   | H  | 330,23  | 43,94    | 53,99    | 17.829,11            | 1,16 %              |
| 1.30.2      | 90778 SINAPI       | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H  | 256,47  | 119,83   | 147,24   | 37.762,64            | 2,46 %              |
| 1.30.3      | 00041776 SINAPI    | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)                        | H  | 330,23  | 17,50    | 21,50    | 7.099,94             | 0,46 %              |
| 1.30.4      | 0000001010 Próprio | AS BUILT  | UN | 1       | 5.081,48 | 6.244,12 | 6.244,12             | 0,41 %              |
|             |                    |   |    |         |          |          | <b>Total sem BDI</b> | <b>1.249.455,63</b> |
|             |                    |   |    |         |          |          | <b>Total do BDI</b>  | <b>285.772,52</b>   |
|             |                    |   |    |         |          |          | <b>Total Geral</b>   | <b>1.535.228,15</b> |

*CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI*  
Pedro Henrique Dantas de Carvalho  
Sócio Administrador

Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA Nº 0519474586



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA  
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014.  
Araci/BA, 17 de MAIO de 2023.

Bancos  
SINAPI -  
10/2022 -  
Bahia  
ORSE -  
10/2022 -  
Sergipe

B.D.I.  
22,88%

Encargos  
Não  
Desonerado:  
Horista:  
105,94%  
Mensalista:  
64,09%

| Item                  | Descrição                                      | Cronograma Físico e Financeiro |         |            |            |              |              |
|-----------------------|--|--------------------------------|---------|------------|------------|--------------|--------------|
|                       |  | Total Por Etapa                | 30 DIAS | 60 DIAS    | 90 DIAS    | 120 DIAS     | 150 DIAS     |
| 1                     | CIE MODELO I                                   | 100,00%                        |         |            |            |              |              |
|                       |  | 1.535.228,15                   |         |            |            |              |              |
| 1.1                   | SUPER-ESTRUTURA (EXCLUSO ARQUIBANCADA)         | 100,00%                        |         |            |            |              |              |
|                       |  | 23.043,70                      |         |            |            |              |              |
| 1.2                   | PAREDES E PAINÉIS                              | 100,00%                        |         |            |            |              |              |
|                       |  | 22.019,06                      |         |            |            |              |              |
| 1.3                   | ESQUADRIAS DE MADEIRA                          | 100,00%                        |         |            |            |              |              |
|                       |  | 12.473,23                      |         |            |            |              |              |
| 1.4                   | FERRAGENS                                      | 100,00%                        |         |            |            |              |              |
|                       |  | 4.611,25                       |         |            |            |              |              |
| 1.5                   | ESQUADRIAS METÁLICAS                           | 100,00%                        |         |            |            |              |              |
|                       |  | 25.941,08                      |         |            |            |              |              |
| 1.6                   | VIDROS   | 100,00%                        |         |            |            |              |              |
|                       |  | 25.362,83                      |         |            |            |              |              |
| 1.7                   | IMPERMEABILIZAÇÃO                              | 100,00%                        |         |            |            |              |              |
|                       |  | 22.182,16                      |         |            |            |              |              |
| 1.8                   | FORRO  | 100,00%                        |         |            |            |              |              |
|                       |  | 7.699,46                       |         |            |            |              |              |
| 1.9                   | REVESTIMENTO DE PAREDES                        | 100,00%                        |         |            |            |              |              |
|                       |  | 25.813,87                      |         |            |            |              |              |
| 1.10                  | REVESTIMENTO DE PISOS                          | 100,00%                        |         |            |            |              |              |
|                       |  | 585.961,92                     |         |            |            |              |              |
| 1.11                  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ÁGUAS PLUVIAIS        | 100,00%                        |         |            |            |              |              |
|                       |  | 6.779,73                       |         |            |            |              |              |
| 1.12                  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - INCENDIO              | 100,00%                        |         |            |            |              |              |
|                       |  | 7.622,74                       |         |            |            |              |              |
| 1.13                  | GINÁSIO - INSTALAÇÕES HIDRO ESGOTO             | 100,00%                        |         |            |            |              |              |
|                       |  | 12.072,42                      |         |            |            |              |              |
| 1.14                  | GINÁSIO - INSTALAÇÕES HIDR ÁGUA FRIA           | 100,00%                        |         |            |            |              |              |
|                       |  | 6.458,54                       |         |            |            |              |              |
| 1.15                  | GINÁSIO - INSTALAÇÕES HIDR ÁGUA QUENTE         | 100,00%                        |         |            |            |              |              |
|                       |  | 3.347,24                       |         |            |            |              |              |
| 1.16                  | GINÁSIO - INSTALAÇÕES HIDR INCENDIO            | 100,00%                        |         |            |            |              |              |
|                       |  | 13.037,64                      |         |            |            |              |              |
| 1.17                  | GINÁSIO - INSTALAÇÕES HIDR ÁGUAS PLUVIAIS      | 100,00%                        |         |            |            |              |              |
|                       |  | 5.747,28                       |         |            |            |              |              |
| 1.18                  | TORRE DE CAIXA D'ÁGUA                          | 100,00%                        |         |            |            |              |              |
|                       |  | 9.155,39                       |         |            |            |              |              |
| 1.19                  | RESERVATÓRIO EXTERNO METÁLICO ÁGUA POTÁVEL -20 | 100,00%                        |         |            |            |              |              |
|                       |  | 50.959,05                      |         |            |            |              |              |
| 1.20                  | LOUÇAS E METAIS                                | 100,00%                        |         |            |            |              |              |
|                       |  | 40.986,80                      |         |            |            |              |              |
| 1.21                  | ELETRICA - LUMINÁRIAS E TOMADAS                | 100,00%                        |         |            |            |              |              |
|                       |  | 130.192,14                     |         |            |            |              |              |
| 1.22                  | ELETRICA - DUTOS E ACESSÓRIOS                  | 100,00%                        |         |            |            |              |              |
|                       |  | 2.894,20                       |         |            |            |              |              |
| 1.23                  | ELETRICA - CABOS E BARRAMENTOS                 | 100,00%                        |         |            |            |              |              |
|                       |  | 29.162,10                      |         |            |            |              |              |
| 1.24                  | ELETRICA - TELEFONE/LOGICA/TV/ALARME           | 100,00%                        |         |            |            |              |              |
|                       |  | 4.285,35                       |         |            |            |              |              |
| 1.25                  | ELETRICA - SPDA                                | 100,00%                        |         |            |            |              |              |
|                       |  | 40.238,55                      |         |            |            |              |              |
| 1.26                  | ELETRICA - ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA        | 100,00%                        |         |            |            |              |              |
|                       |  | 29.839,18                      |         |            |            |              |              |
| 1.27                  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                        | 100,00%                        |         |            |            |              |              |
|                       |  | 203.997,91                     |         |            |            |              |              |
| 1.28                  | COMUNICAÇÃO VISUAL                             | 100,00%                        |         |            |            |              |              |
|                       |  | 6.502,55                       |         |            |            |              |              |
| 1.29                  | PINTURA  | 100,00%                        |         |            |            |              |              |
|                       |  | 107.904,97                     |         |            |            |              |              |
|                       | ADMINISTRAÇÃO                                  | 100,00%                        |         |            |            |              |              |
|                       |  | 68.935,81                      |         |            |            |              |              |
| Porcentagem           |  |                                | 0,0%    | 24,17%     | 38,17%     | 19,88%       | 17,78%       |
| Custo                 |  |                                | 0,00    | 371.111,77 | 585.961,92 | 305.220,74   | 272.933,72   |
| Porcentagem Acumulado |  |                                | 0,0%    | 24,17%     | 62,34%     | 82,22%       | 100,0%       |
| Custo Acumulado       |  |                                | 0,00    | 371.111,77 | 957.073,69 | 1.262.294,43 | 1.535.228,15 |

CONSTRUPREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI  
Pedro Henrique Dantas de Carvalho  
Sócio Administrador

Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA Nº 0519474586



# PREMIUM

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA - BA**  
**Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO N.º 003/2023**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES PARA ADEQUAÇÕES DO CIE I, MODELO APROVADO PELA CEF, LOCALIZADO NO BAIRRO DE VILA DE FÁTIMA, TERMO DE COMPROMISSO MC 042904-28/2014.

**Araci/BA, 13 de maio de 2023.**

|   |        |
|---|--------|
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | 50,00% |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):                            | 5,00%  |

## QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

**ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário - ANEXO IV da Lei Complementar nº 123/2006.**

### TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

| Itens   | Siglas         | % Adotado     | 1º Quartil | Médio  | 3º Quartil |
|---|----------------|---------------|------------|--------|------------|
| Administração Central   | AC             | 4,00%         | 3,00%      | 4,00%  | 5,50%      |
| Seguro e Garantia   | SG             | 0,80%         | 0,80%      | 0,80%  | 1,00%      |
| Risco   | R              | 1,27%         | 0,97%      | 1,27%  | 1,27%      |
| Despesas Financeiras  | DF             | 1,23%         | 0,59%      | 1,23%  | 1,39%      |
| Lucro   | L              | 7,73%         | 6,16%      | 7,40%  | 8,96%      |
| Tributos (impostos COFINS 2,76%, e PIS 0,60%)   | CP             | 3,36%         | 3,36%      | 3,36%  | 3,36%      |
| Tributos (ISS, SIMPLES NACIONAL 5%*50%=2,50%)   | ISS            | 2,50%         |            |        |            |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB           | 0,00%         | 0,00%      | 4,50%  | 4,50%      |
| <b>BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)</b>  | <b>BDI PAD</b> | <b>22,88%</b> | 20,34%     | 22,12% | 25,00%     |

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50% com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI  
Pedro Henrique Dantas de Carvalho  
Sócio Administrador

Andressa Santos de Oliveira  
Engenheira Civil  
CREA Nº 0519474586